

793

515

Nr. 2 de ordine din mapă.

ROMÂNIA



MINISTERUL INSTRUȚIUNII, AL CULTELOR ȘI ARTELOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1937

1942  
1936

MAPA Nr. 12

FASCICULA Nr. 2

În această fasciculă sunt grupate toate actele relative la

jud. Constanța

Chilia Nouă

J. J. Jmail

Biserica Sf. Nicolae

Baranovici

793



ROMANIA



CONSILIUL EPARHIAL

AL  
EPISCOPIEI CETĂȚII ALBE-ISMAIL

Nr. 1320

193 luna 6 MAR. ziua 1936

Reședința: Orașul Ismail.



Domnule Președinte,

Fiind informați că în fața Bisericii Sf. Nicolae-Catedrala or. Chilia - Nouă, jud. Ismail, la o îndepărtare de numai de 23 mtr. se proiectează construcția unei mori și având în vedere însemnătatea istorică a bisericii de mai sus, întemeiată de însuși Domnitorul Stefan Cel Mare, apărătorul neîntrecut al ortodoxiei pe meleagurile acestea în contra navalilor barbare,

Cu oboare Vă rugăm, ca pentru păstrarea intactă a sfîințeniei acestei biserici- monument istoric și înstirea în același timp a memoriei Marelui ei ctitor și pentru a o feri de sgomotul și murdăria ce sunt inevitabile în jurul morilor, creind o atmosferă în general insalubră, să binevoiți a lua măsurile cuvenite ca construcția proiectată în fața acestui monument istoric de mare însemnătate să nu fie admisă sub nici o formă.

Primiți, Vă rugăm, Domnule Președinte asigurarea deosebitei noastre considerațiuni.

CONSILIER EPARHIAL, REFERENT,

Icon. St. F. Dumbavă

SECRETAR EPARHIAL

Domnului Președinte (al Comisiunii Monumentelor Istorice de pe lângă Onor. Minister al Instrucțiunii și Cultelor.

București





CONSILIUL EPARHIAL

982.

26 mart. 1936

Căminul Episcopiei

Nr. 103  
Jurnal - Jurnale

1936 luna

Resedința: Orașul Ismail

În legătură cu

adresa P.S.V. la 1320

din 16 mart. s.r. care

conține a vă face

cunoscut că prin

adresa la 282 din

martie s.r. P.M.J.

a intervenit la înțeles  
de Intere cu înțeles

de a dispune asupra

construcției morii în fața

Cis. &amp; Nicolae Căteodale

din Cluj-Napoca, județ.

Jurnal.

București -

C. - S. G.

982.

26 mart. 1936 Ministerul de Interne

P.M.J. fiind înțeles  
că se proiectează construirea  
unei morii în fața

Cis. &amp; Nicolae Căteodale

din Cluj-Napoca, județ.

din Jurnal, înscris la

o depunere de 23 m.

și având în

vedere importanța

acestei Cis., ținând

seamă a lui Ștefan

cel Mare, cu

onoare vă rugăm

să li-nevotiți a dispune

opinie acestei

construcții în corp.

și cu legea de

Conserv. și Căteodale

mon. istorice precum

și fața cu intervenția

P.S. Episcop al

Munteniei Cetății Albe

și Jurnal, înscris la

în copie.

J

S. G.



ROMÂNIA



## MINISTERUL DE INTERNE

DIRECȚIUNEA Ad-ției de Stat



DOMNULUI

PRESEDINTE AL COMISIUNEI MONUMENTELOR  
ISTORICE

Str. General Berthelot Nr. 28

Loco.

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

6028 A 13 JUN. 1936

Privește:

*Ady*

Ca răspuns la adresa Dvs. Nr. 282 din 26 Martie a.c.,  
avem onoare a vă trimite, aci alăturat, copie de pe rapor-  
tul Nr. 7580/936, prin care prefectura județului Ismail  
arată, că numitul Abram Brener a renunțat la proiectul  
construirii unei mori în fața bisericii Sf. Nicolae,  
Catedrala ortodoxă din Chilia Nouă, obținând autorizația  
de a construi o astfel de moară în altă parte.-



MINISTRU,

*h. Dimitrie*

Director,

*Stefan*



*C o p i e* de pe raportul prefecturei jud. Ismail Nr.7580/936,  
către Ministerul de Interne.-

-----


Rezultat ordinului Dvs.Nr.4289 din 6 Mai 1936, odată cu restituirea anexei, am onoare a vă raporta că, făcând cercetări asupra celor relatate în corespondența anexată, rezultă că numitul Abraham Brener a renunțat la proiectul construirii unei mori în fața bisericii Sf. Nicolae din acea localitate.-

Numitul comerciant a declarat că a obținut autorizația de a construi o astfel de moară în altă parte.-

p.P r e f e c t,

/ss/ I.Cosmovici

p.conf.





ROMÂNIA

1923



1941

EPISCOPIA CETĂȚII ALBE

ISMAIL

No. 3631

194... Luna... Ziua...

12 MAI 1942

DOMNULE PREȘEDINTE ,

9-5-1942.

24.V. 1942  
Tehnic

28.5.1942

Referat

Se oare arhi-

ectul de unii

mobilierat

a Serviciul Tehnic

descompletat,

in redactat

a trunus anexat

ent a supun

me episcopu in vedere

a comisiunii

urgente a

leziunilor acest

urari de

intutiner

Aven onoare a Vă aduce la cunoștință că biserica Sf. Nicolae din orașul Chilia jud. Chilia, declarată monumentul istoric , a suferit mare stricăciuni , atât din cauza cutremurului , cât și din cauza bombardamentului. Astfel, partea clădirii din miază-zi este cu totul distrusă, tencueala desprinzându-se chiar până la lemn.

In afară de aceasta , pereții dinspre miază-noapte se macină din cauză că o parte din clădire este construită în pământ.

Pentru a salva acest monument istoric , este necesar de a efectua următoarele lucrări de reparație: vopsitul și zugrăvitul pereților, văruiatul clopotniței , tencuitul și văruiatul unor încăperi din biserică, vopsitul acoperișului și văruiatul întregii clădi în exterior.

Având în vedere că biserica în cauză este declarată monumentul istoric , avem onoare a Vă ruga să bine voiți a dispune delegarea unui reprezentant al Onor. Comisiuni pentru a cerceta la fața locului starea bisericii și a dispune efectuarea reparațiilor necesare.

Cu arhiepiscopiei binecuvântări.



EPISCOP

LOCOTENENT

CONSILIER REFERENT

Ie. St.

( V. Constantinov )

SECRETAR


( I. Beladanu )

DOMNIEI SALE

DOMNULUI PREȘEDINTE al COMISIUNEI MONUMENTELOR ISTORICE

pe lângă Onor. MINISTER al CULTELOR

București.







MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

## COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

SERVICIUL TEHNIC

D. M. A. S. I.

ARH. A.

Colecția CH

nr. 193 f. 5

Decret nr. 1045  
 9-5-1942  
 28.5.1942

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

Biserica Sf. Nicolae din Chilia

Lucrări de întreținere

1) Arhitectul regiunii fiind mobilizat la Serviciul Tehnic descompus, delegatul Comisiunii n-ar putea veni în scurt timp la fața locului.

2) Derizivul pentru lucrările de întreținere poate fi înțeles din Serviciul tehnic local sau din orice tehnician din regiune pentru a fi trimis Comisiunii spre aprobare. Derizivul trebuie să conțină numele lucrării care se va modifica într-un nou fel vechi al monumentului.

3) Derizivul va cuprinde toate datele tehnice pentru o bună execuție și va avea:

pentru lucrările: a) dozașul amestecului, b) natura peretelui pe care se aplică de mortar, de caramida, de cărămidă etc.

pentru vopsit și sportaș, în ce material și în ce culoare și afla sportașii vopsiți pe lângă în starea actuală c) dacă se găsesc zugrăviri iconografice vechi sau mai noi, c) dacă pe straturile mai vechi de teracotă se găsesc zugrăviri vechi ascunse sub straturi mai noi.

4) Întreținerea se va prevedea în funcție de curățenie și de starea, și se va cheltui în funcție de eristicile gaură și se va vopsi și de datele minime de plumb și de dinți sau de colare de ulei și torus existent.

5) În cazul când nu s-a putut obține de la tehnicianii locali acest deriziv, Comisiunea va trimite delegatul ei la fața locului, cu toate greutatele.



Horia Teodoru






MINISTERUL CULTELOR ȘI ARTELOR

## COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

SERVICIUL TEHNIC



H. Episcopii a Cetății Albe  
Ismail

9-5-1942  
Nr. 1045  
28.5.1942

Dosarul și Nr. dv.

Data dv.

Dosarul și Nr. nostru (a se repeta în răspuns)

Data

Privește:

Președinte,

Am onoare a comunica în copie textul  
anexat și am rugat spre aprobare Comis. unice  
în vederea întocmirii actului mai grabnic  
a denzului necesar lucrărilor de între-  
ținere de la Biserica Sf. Nicolae din  
orasul Chilia.

Rog pe Președintele Vostru să primească  
expresia deosebitului meu respect,



Arătător  
I. I. Teodoru



Guvernământul României  
Banatoria  
Directoratul Afacerilor  
Administrative  
Serviciul Administrației Generale



3134/942

La arhivă nr. 33661/942, am  
amorse a a Confirma primirea  
Copiei după ordinul nr. 26291 din 17  
Septembrie 1942, referitor la ster-  
gere inscripțiilor rusești din  
biserici și instituții ~~de~~  
publice.

~~Cu aceasta~~

Am amorse a vă face cu-  
noscut că unele inscripții sunt  
slavone ca și cele de la biseri-  
cele din alte părți ale țării,  
din sec. XIV - XVIII <sup>le</sup> și că  
aceste inscripții au carac-  
ter documentar istoric  
românesc, din care cauză  
urmărește a se proceda  
cu multă atenție în  
această chestiune gîndindu-se  
și numai de la cap la 5<sup>00</sup>

Confirmație  
Directorului

Prof. A. Bănu

Dir. U. R.



GUVERNAMANTUL  
PROVINCIEI BASARABIA  
DIRECTORATUL AFACERILOR AD-TIVE  
Serviciul Ad-ției Generale

Nr.26691 A

1942 Septembrie 17

|                |
|----------------|
| D. M. A. S. I. |
| ARH. A         |
| Colecția CN    |
| nr. 793 f. 8   |

9-5-1942

C ă t r e


*Sf. Nicolae  
Anul Nou*

Cu ocazia inspecțiunilor făcute în județele Soroca și Cahul, în zilele de 5, 6, 8 și 9 Septembrie a.c., Domnul General Guvernator a constatat că în Biserici mai există și astăzi inscripțiuni rusești.-


Considerând că asemenea inscripțiuni aflate în biserici, ctitorite în mare majoritate de familii vechi boeresti, sau ridicate din contribuția țăranilor români, jignesc sentimentul de demnitate națională, vă rugăm să binevoiți a dispune urgente măsuri pentru a se șterge toate inscripțiunile rusești din localurile instituțiilor și în special din Biserici, acolo unde mai sunt, înlocuindu-le cu inscripțiuni românești.-

Preturile și Primariile de reședință vor raporta de executare.-

D I R E C T O R,



Seful Serviciului,



Comunicat :

Prefecturilor,  
Preturilor,  
Primariilor de reședință.-





## GUVERNĂMÂNTUL PROVINCIEI BASARABIA

DIRECTORATUL AFACERILOR ADMINISTRATIVE

SERVICIUL Administrației Generale

(A se repeta în răspuns)

D. M. A. S. I.

ARHI A

Colecția CM

Nr. 793

9

Urgent

C ă t r e

1. Primăria orașului Chilia Nouă
2. Preturei Plășii Ion Voevod

Dosarul Serviciului Nr. ....

Redactat .....

Copiat .....

Nr. 26691 din 21 Noembrie 1942.-  
"A"

Dos. Nr. 1 fascicolă .....

Dosarul, Nr. și data Dvs. :

Nr. nostru și data (a se repeta în răspuns) :

Privește :

Inlocuirea inscrip-  
țiunilor rusești.-

In referire la raportul Dvs, Nr. 1/7947/1942, avem onoare a vă face cunoscut că, intrucât inlocuirea unor inscripțiuni slavone cu inscripțiuni românești nu schimbă cu nimic caracterul arhitectonic al bisericii, vă rugăm să binevoiți a executa de îndată dispozițiunile D-lui General Guvernator, cu privire la inlocuirea tuturor inscripțiunilor rusești din localurile instituțiilor și în special din biserici.-

Se exceptează inscripțiunile cu text românesc scrise cu litere chirilice, care vor rămâne și mai departe.-

Inscripțiunile cu text rusesc se vor traduce și înlocui cu cele românești.-

Inscripțiunile, care exprimă idei contra Statului român, vor fi radiate.-

Inscripțiunile depe icoane nu se vor șterge, pentru a nu strica aspectul icoanelor.-

D I R E C T O R,

Gh. Gociman

Seful Serviciului,  
ss. V. Stoian

L. Botezatu



# REFERAT

Nr. 2592/942

25.XI.1942  
Se aproba referatul.



9-5-1942

Domnule Ministru,

Parohia bisericii Sf. Nicolae din orașul Chilia a raportat cu nr. 469/942 că, Directoratul Afacerilor Administrative din Basarabia a dispus cu ordinul nr. 26.291/942 ștergerea inscripțiilor străine din biserici și înlocuirea lor cu inscripții românești.

Deoarece executarea acestui ordin poate duce la distrugerea inscripțiilor cu caracter istoric în bisericile monumente istorice, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune să se ceară Directoratului Afacerilor Interne copia ordinului de mai sus, comunicându-se totodată parohiei că asemenea inscripții nu pot fi înlocuite, deoarece strică caracterul istoric al monumentului și al icoanelor.

Secretar Director

V. Brătulescu



|                |       |
|----------------|-------|
| D. M. A. S. I. |       |
| ARHIVA         |       |
| Colectia       | C.N.  |
| nr. 733        | f. 11 |

9-5-1942

Parohiei Bisericii Sf. Nicolae  
Oraşul Chilia.

27 NOIE 1942.

2592

La raportul nr. 469/942, avem onoare a  
vă face cunoscut că asemenea inscripţii nu pot fi  
înlocuite, deoarece strică caracterul însuşi al  
icoanei.

p. Ministru,  
Secretar General

Prof. A. Pope

Director,

V. Brătulescu



9-5-1942

Guvernământului Basarabiei  
Directoratul Afacerilor Administrative  
Chișinău.

27 NOEM. 1912

2592

Avem onoare a vă ruga să binevoiți a ne  
trimite copia ordinului nr. 26291/942, prin care  
s'a dispus ștergerea inscripțiilor străine cu caracte-  
ter istoric de pe icoanele din biserici.

p. Ministru,  
Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu



*Referat* 2592/942

*9-5-1942*

Domnule Ministru,

Parohia bisericii Sf. Nicolae din orașul Chilia a raportat cu nr. 469/942 că, Directoratul Afacerilor Administrative din Basarabia a dispus cu ordinul nr. 26.291/942 ștergerea inscripțiilor străine din biserici și înlocuirea lor cu inscripții românești.

Deoarece executarea acestui ordin poate duce la distrugerea inscripțiilor cu caracter istoric în bisericile monumente istorice, avem onoare a vă ruga să binevoiți a dispune să se ceară Directoratului Afacerilor Interne copia ordinului de mai sus, comunicându-se totodată parohiei că asemenea inscripții nu pot fi înlocuite, deoarece strică caracterul istoric al monumentului și al icoanelor.

~~p. Ministru~~ *Secret-Director*

~~Secretar General~~

*(m). V. Brătulescu.*

~~Prof. A. Popa~~



**Parohia Bis. Sft. Nicolae**

Orasul Chilia

Nr

1942. June

urgent

178. 942

17.8.94  
Le întrebamente referat  
promisiunii a

Le monde  
empire mondial  
occidentales  
ordres les points  
le distragées  
intuition

inscriptio  
litterarum  
copie

4 Sa cere copie

4 Se  
ordnului ne  
iluz.

26291196  
direct. Spacem  
in Den

26 29 11.  
street. Afacenta  
Adtine din Persepolis  
in Persepolis

3) Se răspunde  
cu siguranță înscrisă  
nu pot fi întocmită deosebi  
stih cu caracterul înscris  
V. D. 1811

und die  
Väter

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colectia *CHI*

nr. 793

f 17

Conoz

Comisiunea Monumentelor

*Historice*

MINISTERIUL INSTRUCTIUNII SI CULTURII  
COMITATUL MONUMENTELOR ISTORICE

*Ziya*

Nr. 02592 \* 16 OCT 1972

*gand*

REGISTRATURA

Ziva 7.

REF ID: A62592 \* 16 OCT 1962

REGISTRATURA

and in Vedere ord. A2629/942

Directoratului Afacerilor Administrative din Basarabia prin care  
se desprinde ştergerea înscrisurilor  
străine în Biserici înlocuindu-le  
cu înscrisuri româneşti şi cum  
Biserica voastră este Monument  
Istoric, respectos Vă rugăm a aproba  
înlocuirea înscrisurilor de pe icoane  
cu înscrisuri româneşti. -

Parish Priest M. Lister  
Diacon Fr. Carlos.





ROMANIA

EPISCOPIA CETATII ALBE - ISMAIL

Parohia Sf. Nicolae

Orasul Chilia

363

2 Luna


Julie

Ziua 30

12.

14.8.942

S'a trecut în P.V.  
Arhiepiscop  
Horia Teodor



O. Comisioane,

La A 1045/942.

Aci alăturat  
avem o dovadă a vă înainta devizul  
pentru reparația Bisericii Sf. Nicolai  
din or. Chilia Nouă, întocmit de ser-  
viciul tehnic communal din localitate  
comunicându-vă că pe pereții clădirii  
un se află zugrăveli iconografice de ve-  
nici noi nici vechi. Pereții și plafoanele au  
fost vătărați pe la anul 1930 însă din cauza  
graziei-mai ales la peretele de la nord-văseam  
să măcinat până la piatră. Avem o sin-  
gură inscripție deasupra ușii de la intrarea  
laterală, care datează de la anul 1648 fiind  
sculptat în piatră.

Întreacăți timpul este înaintat, vă re-  
comandăm, bine voști a ne trimite aprobarea  
pentru reparație cât mai curând.



Arhiepiscop

Arhiepiscop

7. VIII 942

Tehnic

V. fructu

11.8.942. Rog să se  
emită N: 1045/942

Arhiepiscop

Horia Teodor

12.8.942

Reperat

Sunt de părere să se  
aprobe devizul de 770.446  
pentru restaurarea Bisericii  
și clopotniței, cu com-  
plicitatea cuprinsă în  
condițiile speciale ce  
am redactat și ce  
supun spre aprobare.

Arhiepiscop

Horia Teodor

13 VIII 942

La Subcomisie Tehnică

V. fructu

14.8.942

Se aprobă

P. Flutur

17 VIII 942

Se comunică

V. fructu

Comisiei Monumentelor Istorice  
București.



12 Aug. 1942

Conditii speciale

pentru

|                |          |
|----------------|----------|
| D. M. A. S. I. |          |
| ARHIVA         |          |
| Colecția       | CHI      |
| nr.            | 723 f 16 |

executarea lucrărilor de restaurare la Biserica Sf. Nicolae din  
Chilia Nouă ,jud.Chilia.

Notă. Numerele de ordine sunt acelea din devizul întocmit de Serviciul tehnic comunal.

1. Înainte de ~~axe~~ se face această demontare se vor lua cote exacte și se va face un relevu exact al tuturor profilelor și galburilor cu scopul de a se asigura o refacere a lor exact în aceeași formă ca cele existente.

2. Zidăria, după ce se vor da jos tencuielile existente, se va lăsa cât mai multă vreme să se svânte, lăsându-se ferestrele și ușile deschise. Se vor înlocui apoi toate cărămizile putrezite sau piatra desgrădinată cu material nou de cea mai bună calitate.

3. Zidăria de piatră este mai bine să se execute cu mortar de ciment.

4. Nu se poate înlătura umezeala de cât făcându-se o lucrare de drenaj și o lucrare de izolare a zidului în exterior.

Tencuiala izolatoare pusă în interior menține umezeala în ziduri și le degradează, deci este un rău remediu. Se vor face tencuieli de var gras, amestecat cu nisip aspru și fără nici un adaos de ciment, care lasă liberă evaporarea a umezelii, până când se vor face temeinicele lucrări arătate mai sus după devize și proiecte care se vor supune spre aprobare. S'ar putea utiliza și sistemul Knappen, dar în această privință nu putem da toate indicațiile necesare, deoarece devizul nu arată din ce material sunt zidurile, deși Comisiunea Monumentelor Istorice cu Nr. 1045/942 a cerut această precizare.

7. Dacă ușile existente sunt vechi și au o formă veche, și dacă nu se mai pot menține, consolidându-se se vor executa altele noi la fel ca cele existente.

8. Ar fi bine, din punct de vedere al aspectului, dacă s'ar arămi tabla galvanizată înainte de a fi așezată.

10. Dacă gardul este de zidărie de piatră neregulată, nu este mai bine și mai



frumos să se lase piatra aparentă, rostuiindu-se numai între pietre cu mortar  
cu rosturi pline și nefuguite?

11. Plafonul coridorului se va spoi în tonul natural al pietrei calcaroase  
de care era, fără nicio imitație de tapet.

12, 13, 14. Lucrările de zugrăveală la pereți, lambriu și iconostas nu se pot  
executa de cât de către un pictor sau zugrav autorizat de Ministerul Cultelor  
și Artelor din Tabloul publicat în Monitorul Oficial Nr. 94 Partea I.a din  
24 Aprilie 1942 și numai în baza unui proiect la scară potrivită, care se va  
trimite din timp spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice.

16. Ferul se va curăți de culoarea veche și se va da întâi o dată cu minium  
de plumb, apoi se va vopsi.

Arhitect

Horia Teodoru.





Conditii speciale

pentru

executarea lucrărilor de restaurare la Biserica Sf.Nicolae din  
Chilia Nouă ,jud.Chilia.

Notă. Numerele de ordine sunt acelea din devizul întocmit de Serviciul tehnic comunal.

1. Înainte de a se face această demontare se vor lua cote exacte și se va face un relevu exact al tuturor profilelor și galburilor cu scopul de a se asigura o refacere a lor exact în aceeași formă ca cele existente.

2. Zidăria, după ce se vor da jos tencuielile existente, se va lăsa cât mai multă vreme să se svânte, lăsându-se ferestrele și ușile deschise. Se vor înlocui apoi toate cărămizile putrezite sau piatra desgrădinată cu material nou de cea mai bună calitate.

3. Zidăria de piatră este mai bine să se execute cu mortar de ciment.

4. Nu se poate înlătura umezeala de cât făcându-se o lucrare de drenaj și o lucrare de izolare a zidului în exterior.

Tencuiala izolatoare pusă în interior menține umezeala în ziduri și le degradează, deci este un rău remediu. Se vor face tencuieli de var gras, amestecat cu nisip aspru și fără nici un adaos de ciment, care lasă libera evaporare a umezelii, până când se vor face temeinicele lucrări arătate mai sus după devize și proiecte care se vor supune spre aprobare. S'ar putea utiliza și sistemul Knappen, dar în această privință nu putem da toate indicațiile necesare, deoarece devizul nu arată din ce material sunt zidurile, deși Comisiunea Monumentelor Istorice cu Nr. 1045/942 a cerut această precizare.

7. Dacă ușile existente sânt vechi și au o formă veche, și dacă nu se mai pot menține, consolidându-se se vor executa altele noi la fel ca cele existente.

8. Ar fi bine, din punct de vedere al aspectului, dacă s'ar arămi tabla galvanizată înainte de a fi așezată.

10. Dacă gardul este de zidărie de piatră neregulată, nu este mai bine și mai

D. M. A. S. I.

ARHIVA

Colecția

nr. 793

f. 18



frumos să se lase piatra aparentă, rostuindu-se numai între pietre cu mortar

cu rosturi pline și nefuguite?



11. Plafonul coridorului se va spoii în tonul natural al pietrei calcarease de care era, fără nicio imitație de tapet.

12, 13, 14. Lucrările de zugrăveală la pereți, lambriu și iconostas nu se pot executa de cât de către un pictor sau zugrav autorizat de Ministerul Cultelor și Artelor din Tabloul publicat în Monitorul Oficial Nr. 94 Partea I.a din 24 Aprilie 1942 și numai în baza unui proiect la scară potrivită, care se va trimite din timp spre aprobare Comisiunii Monumentelor Istorice.

16. Ferul se va curăți de culoarea veche și se va da întâi o dată cu minium de plumb, apoi se va vopsi.

Arhitect

Horia Teodoru.



Anexa la N<sup>o</sup> 1186 1992

12 August 1992

Conditii Speciale  
pentru

executarea lucrarilor de restaurare la Biserica

St. Nicolae din Chilia Noua  
Jud. Chilia

V. P. Anu

Nota Numarile de ordine sunt aceluasi din  
Devisul in format de Serviciul Tehnic Comunal

1) Inainte de a se face aceasta demontare se vor lua cote exacte si se va face un relevu exact al tuturor profililor si gaturilor cu scopul de a se asigura o replicare a lor exact in aceea forma ca cele existente

2) Zidaria, dupa ce se vor da terciurile jos, se va lasa cat mai multa vreme sa se usuce, lasandu-se ferestrele si usile deschise. Se vor inlocui apoi toate caramizile putrezite sau prazii degradate cu material nou de cea mai buna calitate

3) Zidaria de piatra este mai buna si se executa cu mortar de ciment

4) Nu se poate inlocui umezirea de cat facandu-se o lucrare de drenaj si o lucrare de izolare a fatadelor in exterior. Tencuiala izolatorie poate fi in interior mentinuta umezirea in ziduri si se degreaseaza, deci este un rau remediu. Se vor face tencuiale de un gros, amestecate cu nisip aspru si fara nici un adans de umiditate care lasa liber evaporarea umezelii, pentru ca atunci se vor face tencuialile lucrari evaluate mai usor dupa devize si proiecte care se vor supune spre proba. Sa puteti utiliza si materialele Krappen dar in aceasta privinta nu putem de tot indica li necesari de oare devizul nu arata din ce material sunt f. durele, de si



Construcții Monumentelor Istorice cu N<sup>o</sup> 1045-1947 a  
cerut aceste precizări.

7) Dacă ușile existente sînt vechi și au o formă veche,  
și dacă nu se mai pot mentine, înlocuindu-le și, se vor  
executa cele noi la fel ca cele existente.

8) Ar fi bine, din punct de vedere al aspectului, dacă  
s ar dinarmie table galvanizate înaintea de o f. asigurată.

10) Dacă gardul este de fidarie de piatră neregulată,  
nu este mai bine și mai frumos și se lasă piatră  
apărentă, rotunzindu-se și năruind între piatră și mortar  
cu rosturi pline și năruite?

11) Plafonul coridorului și va spor în tonul natural  
al pietrei calcareoasă de care este, fără nici o imitație  
de tapet.

12, 13, 14) Lucrarile de zugrăvire la pereți, lambrie  
și corniștas nu se pot executa de est de est în pector  
sau frizer autorizat de Ministerul Cultelor și  
Artelor din Tabloul publicat în Monitorul Oficial  
N<sup>o</sup> 94 Partea I<sup>a</sup> din 24 April 1942 și numai în baza  
unui proiect li sursă potrivită care și va furniza din  
timp spre aprobare Comisiei Monumentelor Istorice.

16) Ferul și o curată de culoare veche și și se de  
intar o dată cu minimum de plumb, apoi și va  
repa.

Arhitect  
Goria Teodoru





|                |       |
|----------------|-------|
| D. M. A. S. I. |       |
| ARHIVA         |       |
| Colectia       | CH    |
| nr. 193        | f. 21 |

9-5-1942.

Parohiei Bisericii Sf. Nicolae  
Oraşul Chilia

1786

9 SEP 1942.

Avem onoare a vă trimite devizul în vâdoare de 770.446 lei, aprobat de Comisiune cu completările cuprinse în condiţiunile speciale alăturate, pentru lucrările de restaurare a clopotniţei şi bisericii Sf. Nicolae, rugându-vă să binevoiţi a veghea ca aceste lucrări să fie executate întocmai, anunţând Comisiunea de începerea lucrărilor şi cerând lămuriri suplimentare la nevoie.

concept  
de la Braşov 24. Aug. 1942.

R. J. J.

În ceea ce priveşte angajarea, executarea şi plata, acestea se vor face cu paza tuturor dispoziţiunilor legale în vigoare.

Nu se admite nicio modificare neprevăzută în deviz, fără o nouă aprobare scrisă a Comisiunii.

p. Ministru,

Secretar General

Prof. A. Popa

Director,

V. Brătulescu



ANTE-MASURATOARE- DEVIZ ESTIMATIV.

pentru reparațiunile necesare la Biserica Sf. Nicolae din orașul  
 Chilia-Nouă, jud. Chilia.

I. Demontări

1. Demontat învelitoarea șarpantei acoperișului din tablă galvanizată dela clopotniță. In cost manopera socotit la m.p.  $67,70 \text{ m}^2 \times 53 = \text{lei} \dots 3588$
2. Desfacerea tencuelii existente la pereții interiori dinspre nord, inclusiv curățitul pereților până la cărămidă și între rosturi cu peria de oțel. Molozul provenit din desfacere se va îndepărta de pe șantier.  
 $180 \text{ m}^2 \times 300 = \text{lei} \dots 540$

Lucrări din nou.

Zidărie.

3. Reparat gardul de împrejmuire din zidărie de piatră brută cu mortar de var gras, îndeplinind lipsurile. In cost material și manopera socotit la metru cub.  
 $12,00 \times 1,20 \times 0,80 = \text{m}^3 \quad 11,520 \times 1717 = \text{lei} \dots 19.779$

III. Tencuieli.

4. Tencuitul tavanului dela coridor cu mortar de var gras și adaos de ipsos în proporție de 0,12 m<sup>3</sup> var gras, 0,30 m<sup>3</sup> nisip de carieră și 4 kgr. ipsos la m<sup>2</sup> tencuială bine driscuit cu scafele profilate. In cost material și manopera socotit la m.p.  $19,00 \times 2,00 = \text{m}^2 \quad 38,00 \times 175 = \text{lei} \dots 6650$
5. Tencuială izolatoare cu tricosal în mortar de ciment pur în proporție de 1:2 pentru izolarea pereților interiori dinspre nord atacați de igrasie. Socotit la m.p.  $30,00 \times 6,00 = \text{m}^2 \quad 180 \times 261 = \text{lei} \dots 46.980$
6. Driscuit ul fațadelor cu mortar de var gras în proporție de 0,12 m<sup>3</sup> var pastă și 0,30 m<sup>3</sup> nisip. In cost material și manoperă socotit la m.p.



Fațada dinspre Sud

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 6.50 X 9.00 =m2=  | 58.50        |
| 2(4.45 X 9.00=m2  | 80.10        |
| 2.90 X 9.00 =m2   | 26.10        |
| 7.90 X 9.00 =m2   | 71.10        |
| 2(3.90 X 9.00)=m2 | 105.03       |
| 5.70 X 9.00 =m2   | 51.30        |
| 9.50 X 9.00=m2    | 85.50        |
| 3.80 X 9.00=m2    | 34.20        |
|                   | <hr/> 511.83 |



Fațada dinspre nord.

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| 6.50 X 9.00=m2   | 58.50            |
| 4.45 X 9.00 =m2  | 40.05            |
| 1.00 X 9.00 =m2  | 9.00             |
| 1.20 X 9.00 =m2  | 10.80            |
| 5.20 X 9.00 = m2 | 46.80            |
| 1.60 X 9.00 = m2 | 14.40            |
| 1.80 X 9.00 =m2  | 16.20            |
| 1.60 X 9.00 = m2 | 14.40            |
| 1.80 X 9.00 =m2  | 16.20            |
| 1.60 X 9.00 = m2 | 14.40            |
| 4.30 X 9.00 =m2  | 38.70            |
| 4.05 X 9.00 = m2 | 36.45            |
|                  | <hr/> m2 827.73X |

77.537

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 3.10 X 9.00 =m2 | 27.90           |
|                 | <hr/> m2 855.63 |

Fațada principală

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 2(4.40 X 9.00 = m2 | 79.20        |
| 2(1.40 X 9.00=m2   | 25.20        |
| 2.05 X 9.00 = m2   | 18.45        |
|                    | <hr/> 978.48 |

Fațada dinspre răsărit.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 3.20X 3.20 X 3.14 =m2 | 16.08 |
|-----------------------|-------|

Total

m2 994.56 X 51 = lei 50.722

Tâmplărie.

7. Uși noi interioare în două canate în tablă din scânduri de brad de 6 și 4 c. m., iar totul de 17/6 c/m, cu pervazurile și căptușelile profilate inclusiv toată fierăria necesară, grunduite și montate la loc. In cost material și manopera socotit la m.p.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| 2(1.80 X 3.60 )= 12.96 m2 X 2.520 = | lei 32.659 |
|-------------------------------------|------------|

Invelitori și tinichigerii.

8. Invelitoarea sarpantei acoperișului clăpoteiței din tablă nouă galvanizată de 12 foi la legătură de 50 kgr. In cost material și manoperă socotit la m.p.

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| 5.46 X 12.40 = 67.70 m2 X 954 . = | lei 64.585 |
|-----------------------------------|------------|

9. Reparată invelitoarea sarpantei acoperișului dela turle ,înlocuind cu 15% tablă nouă galvanizată. In cost material și manoperă socotit la m.p.

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| 4 X 2 = 8 m2 X 144 . . . . . | = lei 1156 |
|------------------------------|------------|

Vărueli și vopsitorie.

10. Văruitul fațadelor și gardului de zidărie cu lapte de var dat de 3 ori. In cost materialul și manopera socotit la m.pt.



Gard 2 (50.00 X 1.20 ) = m2 120.00

D.M.A.S.I.  
ARH. A.  
Colecția CMI  
nr. 793 127

Fațada de pt. suprafețele vezi cap.6 . . . . . = m2 994.56

11. Zugrăvitul plafonului din / m2 1.114.56 X 10 . . . . = lei 11.145

coridor în culori de var și humă în imitație de tapet, conform modelelor ce se vor alege la execuție inclusiv chituitul necesar. În cost material și manoperă socotit la m.p. 19. 2.00 = m2 38 X 89 . . . . = lei 3382.

12. Pictat icoanele la pereții și plafonurile din interiorul bisericii cu ulei da de în dublu fiert după modele ce se vor ține la execuție. Icoanele pictate vor fi conform dispozițiilor Bis. Ortodoxe Române. În cost material și manopera socotit la m.p. 40 m2 X 5.234 . . . . lei 209.360

13. Vopsitul lambriului de la pereții interiori în culori de în dublu fiert dat de două ori inclusiv spăcluitul necesar. În cost material și manoperă socotit la m.p.

4.20 X 1.50 = m2 6.30

21.20 X 1.50 = m2 31.80

17.80 X 1.50 = m2 26.70

18.40 X 1.50 = m2 27.60

m2 92.40

lei 450.546

18.80 X 1.50 = m2 28.20

13.20 X 1.50 = m2 19.80

Total m2 140.40 X 280 = lei

39.312

14. Auritul iconostasului cu aur marca " Ecaterinongold". Socotit la m2

2 X 3.00 = m2 6.00 X 7.442 =

lei 44.652

15. Vopsitul ferestrelor și ușilor în culoare de ulei de în dublu fiert dat odată

grunt, de două ori vopsea, inclusiv chituitul necesar. Ca suprafață se socotește pentru ferestre de 3 ori golul zidăriei, iar la uși de 2 ori golul zidăriei. Socotit la mp.

Ferestre 9 ( 1.20 X 1.70 ) = m2 18.36 X 3

7 ( 0.80 X 1.20 ) = m2 6.72 X 3

7 ( 0.40 X 1.10 ) = m2 3.08 X 3

m2 28.16 X 3 = 84.48 m2

Uși. 4 ( 1.60 X 3.20 ) = m2 20.48 X 2

2 ( 1.80 X 3.20 ) = m2 11.52 X 2

2 ( 2.00 X 3.20 ) = m2 12.80 X 2

2 ( 1.40 X 3.00 ) = m2 8.40 X 2

5 ( 0.80 X 2.80 ) = m2 11.20 X 2

m2 64.40 X 2 = 128.80

Total

m2 213.28 X 209 = lei 44576



ANTE-MASURATOARE- DEVIZ ESTIMATIV.

pentru reparațiunile necesare la Biserica Sf. Nicolae din orașul  
Chilia-Nouă, jud. Chilia.

I. Demontări

1. Demontat învelitoarea garpantei acoperișului din tablă galvanizată dela clopotniță. In cost manopera socotit la m.p.  $67,70 \text{ m}^2 \times 53 = \text{lei} \dots 3588$
2. Desfacerea tencuelii existente la pereții interiori dinspre nord, inclusiv curățitul pereților până la cărămidă și între rosturi cu peria de oțel. Molozul provenit din desfacere se va îndepărta de pe șantier.  
 $180 \text{ m}^2 \times 300 = \text{lei} \dots 540$

Lucrări din nou.

Zidărie.

3. Reparat gardul de împrejmuire din zidărie de piatră brută cu mortar de var gras, îndeplinind lipsurile. In cost material și manopera socotit la metru cub.  
 $12,00 \times 1,20 \times 0,80 = \text{m}^3 \quad 11,520 \times 1717 = \text{lei} \dots 19.779$

III. Tencuieli.

1. Tencuitul tavanului dela coridor cu mortar de var gras și adaos de ipsos în proporție de 0,12 m<sup>3</sup> var gras, 0,30 m<sup>3</sup> nisip de carieră și 4 kgr. ipsos la m<sup>2</sup> tencuială bine driscuit cu scafele profilate. In cost material și manopera socotit la m.p.  $19,00 \times 2,00 = \text{m}^2 \quad 38,00 \times 175 = \text{lei} \dots 6650$
2. Tencuială izolatoare cu tricosal în mortar de ciment pur în proporție de 1:2 pentru izolarea pereților interiori dinspre nord atacați de igrasie. Socotit la m.p.  $30,00 \times 6,00 = \text{m}^2 \quad 180 \times 261 = \text{lei} \dots 46.980$
3. Driscuitul fațadelor cu mortar de var gras în proporție de 0,12 m<sup>3</sup> var pasă și 0,30 m<sup>3</sup> nisip. In cost material și manoperă socotit la m.p.



Fațada dinspre Sud

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| 6.50 X 9.00 =m2=  | 58.50         |
| 2(4.45 X 9.00=m2  | 80.10         |
| 2.90 X 9.00 =m2   | 26.10         |
| 7.90 X 9.00 =m2   | 71.10         |
| 2(3.90 X 9.00)=m2 | 105.03        |
| 5.70 X 9.00 =m2   | 51.30         |
| 9.50 X 9.00=m2    | 85.50         |
| 3.80 X 9.00=m2    | 34.20         |
|                   | <u>511.83</u> |



Fațada dinspre nord.

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 6.50 X 9.00=m2   | 58.50             |
| 4.45 X 9.00 =m2  | 40.05             |
| 1.00 X 9.00 =m2  | 9.00              |
| 1.20 X 9.00 =m2  | 10.80             |
| 5.20 X 9.00 = m2 | 46.80             |
| 1.60 X 9.00 = m2 | 14.40             |
| 1.80 X 9.00 =m2  | 16.20             |
| 1.60 X 9.00 = m2 | 14.40             |
| 1.80 X 9.00 =m2  | 16.20             |
| 1.60 X 9.00 = m2 | 14.40             |
| 4.30 X 9.00 =m2  | 38.70             |
| 4.05 X 9.00 = m2 | 36.45             |
|                  | <u>m2 827.73X</u> |

77.537

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| 3.10 X 9.00 =m2 | 27.90            |
|                 | <u>m2 855.63</u> |

Fațada principală

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| 2(4.40 X 9.00 = m2 | 79.20         |
| 2(1.40 X 9.00=m2   | 25.20         |
| 2.05 X 9.00 = m2   | 18.45         |
|                    | <u>978.48</u> |

Fațada dinspre răsărit.

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 3.20X 3.20 X 3.14 =m2 | 16.08 |
|-----------------------|-------|

Total

m2 994.56 X 51 = lei 50.722

Tâmplărie.

7. Uși noi interioare în două canate în tablii din scânduri de brad de 6 și 4 c. m., iar tocul de 17/6 c/m, cu pervazurile și căptușelile profilate inclusiv toată fierăria necesară, grunduite și montate la loc. In cost material și manopera socotit la m.p.

2(1.80 X 3.60 )= 12.96 m2 X 2.520 = lei 32.659

Invelitori și tinichigerii.

8. Invelitoarea șarpantei acoperișului clăpoteiței din tablă nouă galvanizată de 12 foi la legătură de 50 kgr. In cost material și manoperă socotit la m.p.

5.46 X 12.40 = 67.70 m2 X 954 . = lei 64.585

9. Reparată învelitoarea șarpantei acoperișului dela turle ,înlocuind cu 15% tablă nouă galvanizată. In cost material și manoperă socotit la m.p.

4 X 2 = 8 m2 X 144 . . . . . = lei 1156

Vărueli și vopsitorie.

10. Văruitul fațadelor și gardului de zidărie cu lapte de var dat de 3 ori. In cost materialul și manopera socotit la m.pt.



Gard 2 (50.00 X 1.20 ) = m2 120.00

D. M. A. S. I.  
ARHIVA  
Colecția *chi*  
nr. *793* f. *27*

Fațada de pt. suprafețele vezi cap.6 . . . . . = m2 994.56

11. Zugrăvitul plafonului din / m2 1.114.56 X 10 . . . . = lei 11.145

coridor în culori de var și humă în imitație de tapet conform modelelor ce se vor alege la execuție inclusiv chituitul necesar. In cost material și manoperă socotit la m.p. 19. 2.00 = m2 38 X 89 . . . . = lei 3382.

12. Pictat icoanele la pereții și plafonurile din interiorul bisericii cu ulei da de in dublu fiert după modele ce se vor ține la execuție. Icoanele pictate vor fi conform dispozițiilor Bis. Ortodoxe Române. In cost material și manopera socotit la m.p. 40 m2 X 5.234 . . . . lei 209.360

13. Vopsitul lambriului dela pereții interiori în culori de in dublu fiert dat de două ori inclusiv spăcluitul necesar. In cost material și manoperă socotit la m.p.

4.20 X 1.50 = m2 6.30  
21.20 X 1.50 = m2 31.80  
17.80 X 1.50 = m2 26.70  
18.40 X 1.50 = m2 27.60  
m2 92.40  
18.80 X 1.50 = m2 28.20  
13.20 X 1.50 = m2 19.80

lei 450.546

Total m2 140.40 X 280 = lei 39.312

14. Auritul iconostasului cu aur marca " Ecaterinongold". Socotit la m2

2 X 3.00 = m2 6.00 X 7.442 = lei 44.652

15. Vopsitul ferestrelor și ușilor în culoare de ulei de in dublu fiert dat odată grunt, de două ori vopsea, inclusiv chituitul necesar. Ca suprafață se socotește pentru ferestre de 3 ori golul zidăriei, iar la uși de 2 ori golul zidăriei. Socotit la mp.

Ferestre 9( 1.20 X 1.70 ) = m2 18.36 X 3  
7( 0.80 X 1.20 ) = m2 6.72 X 3  
7( 0.40 X 1.10 ) = m2 3.08 X 3  
m2 28.16 X 3 = 84.48 m2  
Uși. 4( 1.60 X 3.20 ) = m2 20.48 X 2  
2( 1.80 X 3.20 ) = m2 11.52 X 2  
2( 2.00 X 3.20 ) = m2 12.80 X 2  
2( 1.40 X 3.00 ) = m2 8.40 X 2  
5( 0.80 X 2.80 ) = m2 11.20 X 2  
m2 64.40 X 2 = 128.80

Total m2 213.28 X 209 = lei 44576



16. Vopsitul gardului de fier în culoare de ulei da în fiert dublu dat de două ori. În cost material și manopera socotit la metri patrat.

55.00 X 2.50 = m2 137.50

85.00 X 2.50 = m2 212.50

46.00 X 2.50 = m2 115.00

22.00 X 2.50 = m2 55.00

m2 520.00 X 2 = 1040 m2 X 184 = lei 191.360

D. M. A. S. I.

ARH. A

Colectia CM.

nr. 793

28

770.446

Adică șapte sute șapte zeci mii patru sute patru zeci și șase lei.

Lucrările cuprinse în acest deviz nu se pot executa de cât respectându-se întocmai anexatele Condiții speciale aprobate de Comisiunea Monumentelor Istorice.

12.8.1942

Văzut Arhitect Horia Teodoru.



16. Vopsitul gardului de fier în culoare de ulei da în fiert dublu dat de două ori. În cost material și manopera socotit la metri patrat.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 55.00 X 2.50 = m2 | 137.50 |
| 85.00 X 2.50 = m2 | 212.50 |
| 46.00 X 2.50 = m2 | 115.00 |
| 22.00 X 2.50 = m2 | 55.00  |

m2 520.00 X 2 = 1040 m2 X 184 = lei 191.360

770.446

Adică șapte sute șapte zeci mii patru sute patru zeci și șase lei.

Lucrările cuprinse în acest deviz nu se pot executa decât respectându-se întocmai anexatele Condiții speciale aprobate de Comisiunea Monumentelor Istorice.

12.8.1942

Văzut Arhitect Horia Teodoru.

|                |       |
|----------------|-------|
| D. M. A. S. I. |       |
| ARH. A         |       |
| Colectia       | CM    |
| nr. 793        | f. 29 |



total de 17/7 cu toată fierăria necesară. În cost material și manopera socotit la m.p.

|                                                          |      |                 |        |
|----------------------------------------------------------|------|-----------------|--------|
| Material lemnos                                          | m.c. | 0.90 x 12.000 = | 1.080. |
| Fierăria, dulgher, balamale, cârlige de vent, global.... | "    |                 | 600.   |
| Accesorii 4%                                             | "    |                 | 70.    |
| Templari                                                 | ore  | 16 x 40 =       | 640.   |
|                                                          |      |                 | 2.390. |

#### IV: DULGHERIA.

7). Pardoseala din scânduri de brad de 4 cm. grosime lucrate în H.B. bătute pe grinzișoare de brad având secțiune de  $\beta = 20$  cm. grosime, inclusiv pervasul profilat lângă pereți. În cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                                              |                 |              |        |
|----------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|
| Dugunele lucrate de 4 cm.                    | 0.04 x 12.000 = | "            | 480.   |
| Grinzișoare de brad de $\beta = 20$ cm. m.c. | 0.018 x 7.000 = | "            | 126.   |
| Cue pentru dugunele și pervas. kgr.          | 0.24 x 90 =     | "            | 21.60  |
| Dulgher                                      | ore             | 2.00 x 350 = | 700.   |
|                                              |                 |              | 697.60 |

Un metru patrat pard. scala costă rotund..... " 698.

8). Tavanul enfraieriei din grinzi rotunde de brad având secțiunea de  $\beta = 20$  mm. așezate la 0.70 m. din axă în axă, inclusiv dugunele oarbă între grinzi din scânduri de 4 mm. grosime umplutura în pod din lut amestecat cu paie și bătutul gipocilor de 0.025 x 0.05 m. pentru tencueli. În cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                           |                   |            |        |
|---------------------------|-------------------|------------|--------|
| Scânduri de 4 cm. grosime | 0.04 x 12.000 =   | "          | 480.   |
| Grinzi                    | 0.014 x 6.000 =   | "          | 84.    |
| Șipci                     | 0.017 x 12.000 =  | "          | 204.   |
| Cue                       | kgr. 0.24 x 120 = | "          | 28.    |
| Dulgher                   | ore               | 1.5 x 35 = | 52.50  |
|                           |                   |            | 848.50 |

Un metru patrat tavan costă ..... " 848.

9). Revisuit garpanta acoperigului înlocuind părțile degradate inclusiv cue, scoabe și buloane necesare, circa 20% din suprafața totală socotit la metru patrat măsurat în proiecție orizontală.

|                 |      |                 |        |
|-----------------|------|-----------------|--------|
| Material lemnos | no.  | 0.100 x 6.000 = | 600.   |
| Scoabe          | kgr. | 0.45 x 140 =    | 63.    |
| Cue             | "    | 0.30 x 80 =     | 24.    |
| Dulgher         | ore  | 1.5 x 35 =      | 52.50  |
| Dulgher         | ore  | 1 x 18 =        | 18.    |
|                 |      |                 | 757.50 |

Un metru patrat revisuit garpanta acoperigului costă " 757  
rotund



V. VARUȘLI ȘI VOPSITORIE.

10). Vărușitul pereților interiori cu lapte de var dat de 3 ori. În cost material și manopera scoțit la mp.

|             |      |                    |     |              |
|-------------|------|--------------------|-----|--------------|
| Var bulgări | kgr. | 0.200 x 16 = ..... | Lei | 3.20.        |
| Vopsitori   | ore  | 0.1 x 30 = .....   | "   | 3.           |
|             |      |                    |     | <u>6.20.</u> |

Un metru patrat vărușitul pereților interiori costă " rot. 6. -

VI. DIVERSE.

11). Refăcut învelitoarea garpantei acoperișului din stuf înclusiv desfacerea învelitoarei existente scoțit material și manopera la metru patrat în proiecție orizontală.

|          |          |                    |   |               |
|----------|----------|--------------------|---|---------------|
| Stuf     | legături | 3 x 15 = .....     | " | 45.           |
| Sârma    | kgr.     | 0.20 x 140 = ..... | " | 28.           |
| Manopera | ore      | 0.3 x 35 = .....   | " | <u>10.50.</u> |
|          |          |                    |   | 83.50.        |

Un metru patrat de revizuit învelitoarea garpantei cu stuf costă " 83.

12). Geamuri semi-duble la ferestre înclusiv chitul necesar și tințigoare galvanizate. În cost material și manopera scoțit la metru patrat.

|                |      |                    |   |            |
|----------------|------|--------------------|---|------------|
| Geamuri        | m.p. | 1 x 140 = .....    | " | 140.       |
| Ulei de în     | kgr. | 0.05 x 350 = ..... | " | 17.50.     |
| Creta franceză | "    | 0.10 x 30 = .....  | " | 3.         |
| Manopera       | ore  | 0.65 x 40 = .....  | " | <u>26.</u> |
|                |      |                    |   | 186.50.    |

Un metru patrat geamuri semi-duble costă " 186.

Seful Serviciului Tehnic Comunal,

INGINER.



*Palmer*



ANTE-MASURATOARE SI DEZIZ ESTIMATIV

D. M. A. S. I.  
A. R. H. A.  
Colecția *M.*  
nr. 793 f. 32

pentru repar-țiunile necesare la Biserica Sf. Nicolae și propo-  
tățile sale din orașul Chilia-Nouă jud. Chilia.

I. DEMONTARI.

1). Demontat învelitoarea serpentei acoperigului din tablă gal-  
vanizată dela clopotniță. In cost manopera socotit la m.p.

67.70 m<sup>2</sup> x 53 = lei..... 3.588.

2). Deafacerea tencuiei existente la pereții interiori din-  
opre nord, inclusiv curățitul pereților până la câminidă și  
între resturi cu peria de oțel. Molozul provenit din deafa-  
cere se va îndepărta de pe gantier.

180 m<sup>2</sup> x 300 = lei..... 540.

LUOTARI DIN NOU.

II. ZIDARIE.

3). Reparat gardul de împrejmuire din zidărie de piatră brută  
cu mortar de var gras, îndeplinind lipseurile. In cost material  
și manopera socotit la metru cub.

12.00 x 1.20 x 0.80 = m<sup>3</sup> 11.520 x 1717 = lei..... 19.779.

III. TENCUIE.

4). Tencuitul tavanului dela coridor cu mortar de var gras  
și adaos de ipsos in proporție de 0.12 m<sup>3</sup> var gras, 0.30 m<sup>3</sup>  
nisip de carieră și 4 kgr. ipsos la m<sup>2</sup> tencuială bine dreguit  
cu soafele profilate. In cost material și manopera socotit la  
m.p.

19.00 x 2.00 = m<sup>2</sup> 38.00 x 175 = lei..... 6.650.

5). Tencuială izolatoare cu tricoșal in mortar de ciment pur  
in proporție de 1:2 pentru izolarea pereților interiori dinopre  
nord atacati de ăgrasie. Socotit la m.p.

30.00 x 6.00 = m<sup>2</sup> 180 x 261 = lei..... 46.980.

6). Dreguit fațadelor cu mortar de var gras in proporție de  
0.12 m<sup>3</sup> var pastă și 0.30 m<sup>3</sup> nisip. In cost material și mano-  
pera socotit la m.p.

Fațada dinopre sud. 6.50 x 9.00 = m<sup>2</sup> 58.50.

2(4.45/ x 9.00) = m<sup>2</sup> 80.10.

2.90 x 9.00 = m<sup>2</sup> 26.10.

7.90 x 9.00 = m<sup>2</sup> 72.10.

2(3.90 x 9.00) = m<sup>2</sup> 105.03.

5.70 x 9.00 = m<sup>2</sup> 51.30.

9.50 x 9.00 = m<sup>2</sup> 85.50.

3.80 x 9.00 = m<sup>2</sup> 34.20.

511.83.

Fațada dinopre nord. 6.50 x 9.00 = m<sup>2</sup> 58.50.

4.45 x 9.00 = m<sup>2</sup> 40.05.

1.00 x 9.00 = m<sup>2</sup> 9.00.

1.20 x 9.00 = m<sup>2</sup> 10.80.

5.20 x 9.00 = m<sup>2</sup> 46.80.

1.60 x 9.00 = m<sup>2</sup> 14.40.

1.80 x 9.00 = m<sup>2</sup> 16.20.

1.60 x 9.00 = m<sup>2</sup> 14.40.

1.80 x 9.00 = m<sup>2</sup> 16.20.

1.60 x 9.00 = m<sup>2</sup> 14.40.


4.30 x 9.00 = m<sup>2</sup> 38.70.

4.05 x 9.00 = m<sup>2</sup> 36.45.

De reportat m<sup>2</sup> 827.73 ..... 77.537.



|                                  |             |                |
|----------------------------------|-------------|----------------|
| Report                           | m2 827.73   | lei 77.537.    |
| 3.10 x 9.00                      | = m2 27.90. |                |
|                                  | m2 855.63.  |                |
| Fațada principală. 2(4.40 x 9.00 | = m2 79.20. |                |
| 2(1.40 x 9.00                    | = m2 25.20. |                |
| 2.05 x 9.00                      | = m2 18.45. |                |
|                                  | 978.48.     |                |
| Fațada din spate răscrit.        |             |                |
| 3.20 x 3.20 x 3.14               | = m2 16.08. |                |
| Total....                        | m2 994.56   | 51 = " 50.722. |



#### IV. TABLIILE.

7). Uși noi interioare în două cânte lucrate în tablă din scânduri de braț de 6 și 4 c/m, iar în total de 17/6 c/m., cu perverzurile și câptușelile profilate inclusiv toate fierdria necesară grunduită și montată la loc. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$2(1.80 \times 3.60) = 12.96 \text{ m}^2 \times 2.520 = " 32.659.$$

#### V. INVELITORI SI TINICHIGARII.

8). Invelitoarea garpantei acoperișului clopotniței din tablă nouă galvanizată de 12 foi la legătură de 50 kgr. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$5.46 \times 12.40 = 67.70 \text{ m}^2 \times 954 = " 64.585.$$

9). Reparat invelitoarea garpantei acoperișului dela turle înlocuind cu 15% tablă nouă galvanizată. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$4 \times 2 = 8 \text{ m}^2 \times 144 = " 1.156.$$

#### VI. VARUELI SI VOPEITORIE.

10). Văruitul fațadelor și gardului de zidărie cu lapte de var dat de 3 ori. În cost materialul și manopera socotit la m.p.t.

$$\text{Gard. } 2 ( 50.00 \times 1.20 ) = \text{m}^2 120.00.$$

Fațada de pt. suprafețele vesi

$$\text{cap. 6) } = \text{m}^2 994.56.$$

$$\text{m}^2 1.114.56 \times 10 = " 11.145.$$

11). Sugrăvitul plafonului din coridor în culori de var și humă în imitația de tapet conform modelelor ce se vor alege la execuție inclusiv chituitul necesar. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$19. 2.00 = \text{m}^2 38 \times 89 = " 3.382.$$

12). Pictat icoanele la pereții și plafoanele din interiorul bisericii cu ulei de în dublu fiert după modele ce se vor da la execuție. Icoanele pictate vor fi conform dispozițiilor Bis. Ortodoxe Române. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$40 \text{ m}^2 \times 5.234 = " 209.360.$$

13). Vopeitul lambriului dela pereții interiori în culori de în dublu fiert dat de două ori inclusiv spăcluitul necesar. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$4.20 \times 1.50 = \text{m}^2 6.30.$$

$$21.20 \times 1.50 = \text{m}^2 31.80.$$

$$17.80 \times 1.50 = \text{m}^2 26.70.$$

$$18.40 \times 1.50 = \text{m}^2 27.60.$$

$$\text{De reportat m}^2 92.40 = " 450.546.$$




Report  $m^2$  92.40 ..... 450.546.  
 $18.80 \times 1.50 = m^2$  28.20.  
 $13.20 \times 1.50 = m^2$  19.80.  
 Total.....  $m^2$  140.40  $\times$  280 lei 39.312.

14). Auritul iconostasului cu sur marca "Monte-rinengold". Socotit la  $m^2$ .

$2 \times 3.00 = m^2$  6.00  $\times$  7.442 .... " 44.652.

15). Vopsitul ferestrelor și ugilor în culoare de ulei de în dublu fiert dat odată grunt, de două ori vopsea, inclusiv chituitul necesar. Ca suprafață se socotește pentru ferestre de 3 ori golul zidăriei, iar la ugi de 2 ori golul zidăriei. Socotit la m.p.



Ferestre.  $9(1.20 \times 1.70) = m^2$  18.36  $\times$  3  
 $7(0.80 \times 1.20) = m^2$  6.72  $\times$  3  
 $7(0.40 \times 1.10) = m^2$  3.08  $\times$  3 =  
 $m^2$  28.16  $\times$  2 = 84.48  $m^2$ .

Ugi.  $4(1.60 \times 3.20) = m^2$  20.48  $\times$  2  
 $2(1.80 \times 3.20) = m^2$  11.52  $\times$  2  
 $2(2.00 \times 3.20) = m^2$  12.80  $\times$  2  
 $2(1.40 \times 3.00) = m^2$  8.40  $\times$  2  
 $5(0.80 \times 2.80) = m^2$  11.20  $\times$  2  
 $m^2$  64.40  $\times$  2 = 128.80.

Total.....  $m^2$  213.28  $\times$  209 = " 44.576.

16). Vopsitul gardului de fier în culoare de ulei de în dublu fiert dat de două ori. În cost material și manopera socotit la metru pătrat.

$55.00 \times 2.50 = m^2$  137.50  
 $85.00 \times 2.50 = m^2$  212.50  
 $46.00 \times 2.50 = m^2$  115.00  
 $22.00 \times 2.50 = m^2$  55.00  
 $m^2$  520.00  $\times$  2 = 1040  $m^2$   $\times$  184 = " 191.360.

*Lucrările cuprinse în acest  
 deviz nu se pot executa de cost  
 respectându-se în întregime  
 anexatele Condițiilor speciale  
 aprobate de Comisiunea  
 Monumentelor Istorice.*

#### LOCUIȚA PAROHULUI.

##### I. TERASAMENTE.

1). Săpătura de pământ în ganturile fundațiilor. Pământul rezultat din săpături se va îndepărta după gantier. În cost manopera socotit la metru cub.

$3(5.80 \times 0.60 \times 1.00) = m^3$  10.08.  
 $20.00 \times 0.60 \times 1.00 = m^3$  12.00.  
 $3.50 \times 0.60 \times 1.00 = m^3$  2.10.  
 $4.50 \times 0.60 \times 1.00 = m^3$  2.70.

Total....  $m^3$  26.88  $\times$  32 .... " 960.

##### II. ZIDĂRIE.

2). Zidăria de piatră brută din localitate la fundațiile pereților cu mortar de var și amestec de ciment în proporție de 0.10 m.c. var gras, 0.35 m.c. nisip și

De reportat ... " 771.406.

*12.8.1991  
 Văzuț Arăduț  
 Porcișoru*



1.50 kgr. ciment. In cost material și manopera socotit la metru cub. (Pentru volumul vezi art.1).

26.88 x 1.717 ..... lei 46.152.

3). Zidăria de cărămidă de I-a calitate bine arsă la pereții interiori și exteriori cu mortar de var în proporție de 0.10 m.c. var gras și 0.30 m.c. nisip. In cost material și manopera socotit la metru cub.

|                |       |
|----------------|-------|
| D. M. A. S. I. |       |
| ARH. A         |       |
| Colectia       | CM    |
| nr. 493        | f. 35 |

3(5.60 x 0.20 x 2.80) = m3 9.40.

20.00 x 0.20 x 2.80 = m3 22.40.

3.50 x 0.20 x 2.80 = m3 1.96.

4.50 x 0.60 x 1.00 = m3 2.70.

m3 36.46 x 2646 = " 96.473.

### III. TAMPLARIE.

4). Uși noi într'un canal, partea superioară dreaptă, înscrise în tăblii din scânduri de brad de 6 și 4 cm. având tocuri de 17/6 cm. pervazurile și căștile profilate inclusiv toată fierăria necesară. In cost material și manopera socotite la m.p.

8(0.90 x 2.10) = m2 15.12 x 2520 = " 38.102.

5) Ferestre drepte cu două rânduri de cercevele și obloane deschidera obșnuită, partea superioară dreaptă din lemn de brad de 6 cm. grosime cu tocul de 17/7 cu toată fierăria necesară. In cost material și manopera.

5(0.80 x 1.10) = m2 4.40 x 2390 = " 10.516.

### IV. TENCUJII.

6). Tencuiala pereților interiori cu mortar de var gras și adaos de ipsos în proporție de 0.12 m3 var gras, 0.30 m3 nisip de carieră la m2 tencuială bine drescută cu șefile profilate. Socotit la m.p.

2(20.00 x 2.80) = m2 112.00.

6( 5.60 x 2.80) = m2 94.08.

2( 3.50 x 2.80) = m2 19.60.

2( 4.50 x 2.80) = m2 25.20.

m2 250.88 x 126 = " 31.610.

7). Tencuiala tavanelor cu mortar de var gras + adaos de ipsos în proporție 0.12 m3 var gras, 0.30 m3 nisip de carieră și 4 kgr. ipsos la m2 tencuială.

2.00 x 3.50 = m2 7.00.

2.50 x 3.50 = m2 8.75.

1.50 x 4.70 = m2 7.05.

3.50 x 5.20 = m2 18.20.

11.20 x 5.20 = m2 58.24.

m2 99.24 x 175 = " 17.367.

De reportat..... 1.011.626.



8).Drescutul pereților interiori precum și tavanele la toată călătoria, cu mortar de var gras în proporție de 0.12 m3 var pastă și 0.30 m3 nisip. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$250.28 + 99.24 = m2 \ 350.12 \times 51 = lei$$

17.856.

|                |       |
|----------------|-------|
| D. M. A. S. I. |       |
| ARHIVA         |       |
| Colectia       | CM    |
| nr. 793        | f. 36 |

#### V. DULĂNIE.

9).Pardoseala din scânduri de brad de 4 cm.grosime lucrate în m.p.bătute pe grinzile de brad având secțiunea de  $\phi = 20$  cm.,inclusiv pervazul profilat lângă pereți. În cost manopera și materialul socotit la metru pătrat.

$$2.00 \times 3.50 = m2 \ 7.00.$$

$$2.50 \times 3.50 = m2 \ 8.75.$$

$$1.50 \times 4.70 = m2 \ 7.05.$$

$$3.50 \times 5.20 = m2 \ 18.20.$$

$$11.20 \times 5.20 = m2 \ 58.24.$$

$$Total.. m2 \ 99.24 \times 698 = lei$$

69.269.

10).Șarpanta acoperișului de brad rotundă și semirotundă, compusă din câmpiori agesați la distanță de 1 m. popi, contrafige, cosoroabe, arbaretieri și contravânturile necesare; astereala din scânduri de 0.025 gr.inclusiv cuie scoabe, baloane și toată fierăria necesară consolidării acoperișului. În cost material și manopera socotit la metru pătrat măsurat în proiecție orizontală.

$$5.60 \times 20.00 = m2 \ 112.00 \times 778 =$$

87.136.

11).Tavane din grinzi rotunde de brad având secțiunea de  $\phi = 20$  mm. agesete la 0.70 m.din axă în axă, inclusiv dugumeaua orbă între grinzi din scânduri de 4 mm.grosime, umplutura în pod din lut amestecat cu pae și bătutul gipocilor de 0.025 x 0.05 m.pentru tenoneli. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$99.24 \times 848 = ..... lei$$

84.155.

#### VI. INVELITORI.

12).Invelitoarea șarpentei acoperișului cu olane noi la coama și la încheieturi cu mortar de var gras în proporție de 1:3.Socotit la m.p. în proiecție orizontală.

$$112.00 \times 447 = ..... "$$

21.840.

#### VII. VARUELI ȘI VOPSITORIE.

13).Văruitul pereților interiori și tavanelor cu lapte de var dat de trei ori. În cost material

De raportat.....

1.291.882.



gi manopera socotit la mp.

|                         |                      |         |
|-------------------------|----------------------|---------|
| Camera.                 | 2 (2.00 x 2.80) =m2  | 11.20.  |
|                         | 2 (3.50 x 2.80) =m2  | 19.60.  |
|                         | 2.00 x 3.50 =m2      | 7.00.   |
|                         | m2                   | 37.80.  |
| Coridor.                | 2 (1.50 x 2.80) =m2  | 8.40.   |
|                         | 2 (4.70 x 2.80) =m2  | 26.32.  |
|                         | 1.50 x 4.70 =m2      | 7.05.   |
|                         | m2                   | 41.77.  |
| Baia.                   | 2 (2.50 x 2.80) =m2  | 14.00.  |
|                         | 2 (3.50 x 2.80) =m2  | 21.00.  |
|                         | 2.50 x 2.80 =m2      | 7.00.   |
|                         | m2                   | 22.00.  |
| Camera<br>servitorilor. | 2 (3.50 x 2.80) =m2  | 19.60.  |
|                         | 2 (5.20 x 2.80) =m2  | 29.12.  |
|                         | 3.50 x 5.20 =m2      | 19.20.  |
|                         | m2                   | 67.92.  |
| Sopron.                 | 2 (11.20 x 2.80) =m2 | 62.76.  |
|                         | 2 (5.20 x 3.30) =m2  | 29.12.  |
|                         | 11.20 x 5.20 =m2     | 58.24.  |
|                         | m2                   | 150.12. |

Total.... m2 319.61 x 6....= lei 1.917.

14). Văruitul fațadelor în culoare de var de  
trei ori. În cost material și manopera socotit  
la m.p.

2.80 x 20.00 =m2 56 x 10.....= " 560.

VIII. DIVERSE.

15). Plite obținute din cărămidă arsă, cu 3  
ochiuri, inclusiv plită de fontă, captorul din tab-  
lă de fier, cazan de fontă pentru apă caldă, gra-  
tare, ușițe pentru focar și cenușar. Socotit la  
bucătă.

1 x 4.970 .....= " 4.970.

16). Geamuri scindabile la ferestre inclusiv  
chitul necesar și tîntisoare galvanizate. În cost  
material și manopera socotit la m.p.

9.90 x 186.....= " 1.846.

CASA PARCIALA DIN STRADA I.OH.DUCA No.16.I. DEMONTARI.

1). Demontarea tencușii existente la pereții  
interiori, exteriori precum și la tavanul sufrage-  
riei, inclusiv îndepărtarea mortarului de pe  
teron

5.35 x 4.25 = m2 22.75 x 3....= " 68.

De reportat..... " 1.301.243.



2). Demontarea pardoselilor din lemn de brad din sufragerie. In cost manopera socotit la m.p.

$$4.25 \times 5.35 = m2 \ 22.75 \times 9 \dots = lei$$

204.

## II. TENCUIELI.

3). Tencuitul pereților interiori cu mortar de var gras și în proporție de 0.12 m<sup>3</sup> var gras, 0.30 m<sup>3</sup> nisip de carieră la m<sup>2</sup> tencuielă, bine dreguit cu școale profilate. Socotit la m.p.

|                |          |
|----------------|----------|
| D. M. A. S. I. |          |
| ARH. A         |          |
| Colectia       | cm       |
| nr.            | 793 f 38 |

|             |                      |        |
|-------------|----------------------|--------|
| Sufragerie. | 2 (5.35 x 3.20) = m2 | 34.24. |
|             | 2 (4.25 x 3.20) = m2 | 27.20. |
| Camera I.   | 2 (3.10 x 3.20) = m2 | 19.84. |
|             | 2 (3.75 x 3.20) = m2 | 24.00. |
| Antreu.     | 2 (2.10 x 3.20) = m2 | 13.44. |
|             | 2 (3.75 x 3.20) = m2 | 24.00. |
| Salon.      | 2 (3.50 x 3.20) = m2 | 22.40. |
|             | 2 (4.75 x 3.20) = m2 | 30.40. |
| Dormitor.   | 2 (3.85 x 3.20) = m2 | 24.64. |
|             | 2 (4.75 x 3.20) = m2 | 30.40. |
| Camera II.  | 2 (3.10 x 3.20) = m2 | 19.84. |
|             | 2 (3.35 x 3.20) = m2 | 21.44. |
| Antreu.     | 2 (1.80 x 3.20) = m2 | 11.52. |
|             | 2 (3.35 x 3.20) = m2 | 21.44. |
| Bucătărie.  | 2 (2.80 x 3.20) = m2 | 17.92. |
| Coridor.    | 2 (1.65 x 3.20) = m2 | 10.56. |
|             | 2 (4.90 x 3.20) = m2 | 31.36. |

Total.... m2 301.64 x 126=lei

48.006.

4). Tencuitul din nou la fațade cu mortar de var gras și amestec de ciment în proporție de 0.12 m<sup>3</sup> var pastă, 0.30 m<sup>3</sup> nisip și 75 kgr. ciment. In cost material și manopera socotit la m.p.

|                   |        |
|-------------------|--------|
| 5.80 x 3.80 = m2  | 22.04. |
| 14.10 x 3.80 = m2 | 53.58. |
| 8.40 x 3.80 = m2  | 31.92. |
| 10.50 x 3.80 = m2 | 39.90. |
| 6.65 x 3.80 = m2  | 25.27. |
| 3.95 x 3.80 = m2  | 15.01. |
| 9.25 x 3.80 = m2  | 35.15. |

Total...m2 222.87 x 168= "

37.442.

5). Tencuitul plafonului din sufragerie cu mortar de var gras și adăos de ipsos în proporție de 0.12 m<sup>3</sup> var gras, 0.30 m<sup>3</sup> nisip de carieră și 4 kgr. ipsos la m<sup>2</sup> tencuielă. Socotit la m.p.

$$5.25 \times 4.25 = m2 \ 22.31 \times 175= "$$

3.904.

## III. TENCUIELI.

6). Ferestre drepte cu două rânduri de cercevele

De raportat..... " 1.390.879.



deschiderea obignuită, partea superioară dreaptă, din lemn de brad de 6 cm. grosime cu tocul de 17/7 cm., inclusiv fierăria și accesorile necesare. În cost material și manopera socotit la m.p.

$$5 (0.90 \times 1.50) = m2 \quad 5.85 \times 2.390 = lei$$

13.982.

7). Uși noi interioare într'un canal sau două canate lucrate în tablă din scânduri de brad de 6 și 4 cm. iar tocul de 17/6 cm. cu pervazurile și câptușelile profilate, inclusiv toată fierăria necesară gruntuie, spăluite și montate la loc. socotit la m.p.

$$5 (1.00 \times 2.50) = m2 \quad 12.50 \times 2.520 = "$$

31.500.

#### IV. DIAGRAMA.

8). Pardoseala din scânduri de brad de 4 cm. grosime lucrate în H.P. bătute pe grinzioare de brad având secțiunea de  $\beta = 20$  cm., inclusiv pervazul profilat lângă pereți.

$$4.25 \times 5.25 = 22.31 \times 698 .... = "$$

15.572.

9). Tavanul sufrageriei din grinzi rotunde având secțiunea de 0.20 m. așezate la 0.70 m. din axă în axă, inclusiv după aceea oarbă între grinzi din scânduri de 4 cm. grosime, umplutura în pod din lut amestecat cu paie, și bătutul gipsului de 0.025 x 0.05 m. pentru tencușii. În cost material și manopera socotit la metru pătrat.

$$5.25 \times 4.25 = m2 \quad 22.31 \times 848... = "$$

18.118.

10). Revisuit gârpența acoperișului înlocuind pieciole degradate inclusiv cuie, scobe și bulboare necesare, circa 20% din suprafața totală. Socotit la m.p. măsurat în proiecție orizontală.

$$14.50 \times 8.60 = m2 \quad 124.70.$$

$$41.98 \times 6.30 = m2 \quad 26.68.$$

$$\text{Total } m2 \quad 166.58 \times 2/5 = 32.75.$$

$$32.75 \times 759 = ..... "$$

24.791.

11). Două laturi la gopronul din curte din scânduri de brad cal. III-a de 2.50 mtr. înălțime cu stâlpi de calcam având secțiunea de 0.18 mtr. distanță cu 2 mtr. între axe, inclusiv cuie și fierăria necesară. Socotit la metru liniar.

$$- \quad 8.70 + 3.65 = m.l. \quad 12.35 \times 350 . = "$$

4.322.

#### V. VARURILE ȘI VOPSIRILE.

12). Varuitul pereților interiori exteriori precum și tavanul sufrageriei cu lapte de var dat de trei ori, socotit la m.p.

$$\text{Pereți.} \quad 604.51 m2.$$

$$\text{Tavan.} \quad 22.31 m2.$$

$$626.82 m2 \times 6.00 ..... = "$$

3.760.

$$\text{De reportat.....} \quad 1.502.924.$$

|                |       |
|----------------|-------|
| D. M. A. S. I. |       |
| ARHI A         |       |
| Colectia       | CM    |
| nr. 793        | f. 39 |



VI. DIVERSE.

13). Revisuit învelitoarea gârpanței acoperigului de stuf. Socotit material și manopera la n.p. în proiecție orizontală.

La case 160.38 m<sup>2</sup>

La gopron.

4.05 x 9.10 = 36.86 m<sup>2</sup>

197.24 m<sup>2</sup> x 83.50 ..... lei 16.469.

14). Gecmuri semi-duble la ferestre inclusiv chitul necesar și tîntisoare galvanizate. Socotit la n.p.

38.90 x 186.50 ..... # " 10.910.

Total general..... " 1.530.303.

RECAPITULATIE:

Reparațiunile necesare Bisericii .... lei 770.446.

Reparațiunile locuinței Parohiei.... " 530.729.

Reparațiunile casei parohiale din oraș 229.128.


Total... 1.530.303.

Adică lei un milion cinci sute treizeci mii și trei sute trei.-

Șeful Serviciului Tehnic Comunal



*Saluș*





# ANALIZA DE PREȚURI

D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colecția *CV*  
nr. *193* f. *51*

pentru lucrările de reparațiuni necesare la Biserica "Sf. Nicolae" și proprietățile sale din orașul Chilia-Nouă județul Chilia.

## I. DEMONTARI.

1). Demontat învelitoarea serpantei acoperișului din tablă galvanizată dela clopotniță. In cost manopera socotit la m.p.

|            |                 |              |
|------------|-----------------|--------------|
| Tinichigii | ore 1 x 35..... | = lei 35.00. |
| Salahori   | ore 1 x 18..... | = " 18.00.   |

Un metru patrat demontat învelitoarea serpantei din tablă costă ..... " 53.00.

2). Desfacerea tencuelilor existente la pereți interiori dinspre nord, inclusiv curățitul pereților până la cărămidă și între rosturi cu peria de oțel. Molozul provenit din desfacere se va îndepărta depe șantier. In cost manopera socotit la metru pătrat.

|          |                    |           |
|----------|--------------------|-----------|
| Salahori | ore 0.15 x 18..... | = " 2.70. |
|          | rotund...          | 3.00.     |

## II. ZIDĂRIE.

3). Reparat gardul de împrejmuire din zidărie de piatră brută cu mortar de var gras, împlinind lipsurile. In cost material și manopera socotit la metru cub.

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Piatră brută m.c.l.25 x 350..... | = " 437.50. |
| Var pastă kgr. 35 x 16.....      | = " 660.00. |
| Ciment " 35 x 7.....             | = " 245.00. |
| Nisip m.c.c.30 x 260.....        | = " 78.00.  |
| Apă m.c.c.25 x 100.....          | = " 25.00.  |
| Zidar ore 5 x 40.....            | = " 200.00. |
| Salahar ore 4 x 18.....          | = " 72.00.  |

Un metru cub zidărie de piatră brută costă lei rotund..... 1717. -

## III. TENCUELII.

4). Tencuitul tavanului dela coridor cu mortar de var gras și adeos de ipsos în proporție de 0.12 m3. var gras, 0.30 m3. nisip de carieră și 4 kgr. ipsos la m3 tencuielă bine dreguit cu scafile profilate. In cost material și manopera socotit la m.p.

|                          |                     |            |
|--------------------------|---------------------|------------|
| Var nestins              | kgr. 5 x 16.....    | = " 80.00. |
| Nisip spălat și ciurnit. | m.c.c.0.05 x 260... | = " 13.00. |
| Ipsos                    | kgr. 4 x 8.....     | = " 32.00. |
| Zidari                   | ore 0.8 x 40.....   | = " 32.00. |
| Salahori                 | ore 1 x 18.....     | = " 18.00. |

Un metru patrat tencuitul tavanului costă..... " 175.00.

5). Tencuielă izolatoare cu ticosal în mortar de ciment pur în proporție de 1:2 pentru izolarea pereților interiori dinspre Nord atacați de ăgrădile. In cost material



și manopera socotit la metru patrat.

|          |     |              |       |     |         |
|----------|-----|--------------|-------|-----|---------|
| Tricoșal | kg. | 0.3 x 220 =  | ....  | Lei | 66.00.  |
| Ciment   | "   | 13.30 x 7 =  | ..... | "   | 93.10.  |
| Nisip    | m3  | 0.20 x 260 = | ..... | "   | 52.00.  |
| Zidar    | ore | 0.8 x 40 =   | ..... | "   | 32.00.  |
| Salahor  | ore | 1.0 x 18 =   | ..... | "   | 18.00.  |
| Total    | "   |              |       |     | 261.10. |

Un metru pe trat tencuiala izolatoare costă ..... " 261.

#### IV. TAMPLARIE.

6). Uși noi interioare în două cămate lucrate în tablă din scânduri de brad de 6 și 4 cm. în tocul de 17/6 c/m. cu pervazurile și căptușelile profilate inclusiv toată fierăria necesară, gruntuite și montate la loc. în cost material și manopera socotit la mp.

|                                    |                  |   |        |
|------------------------------------|------------------|---|--------|
| Material lemnos m.c.               | 0.100 x 12.000 = | " | 1.200. |
| Fierărie, balamale, broaște etc.   | global           | " | 750.   |
| Accesorii, clei, cue, glaspapir 5% | "                | " | 90.    |
| Tâmplări                           | ore 12 x 40 =    | " | 480.   |

Un metru patrat uși interioare costă ..... " 2.520.

#### V. INVELITORI SI TINICHIGERII.

7). Invelitoarea sarpantei acoperișului clopotniței din tablă nouă galvanizată de 12 foi la legătura de 50 kgr. în cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                    |                |           |       |   |      |
|--------------------|----------------|-----------|-------|---|------|
| Tablă galvanizată  | kg.            | 5 x 144 = | ..... | " | 720. |
| Cositor, cue, etc. | global         | "         |       | " | 150. |
| Tinichigerii       | ore 2.1 x 40 = | .....     |       | " | 84.  |

Un metru patrat invelitoarea sarpantei din tablă nouă galvanizată costă ..... " 954.

8). Reparat invelitoarea sarpantei acoperișului dela turle înlocuind cu 15% tablă nouă galvanizată. în cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                    |                |           |       |   |      |
|--------------------|----------------|-----------|-------|---|------|
| Tablă galvanizată  | kg.            | 5 x 144 = | ..... | " | 720. |
| Cositor, cue, etc. | global         | .....     |       | " | 150. |
| Tinichigerii       | ore 2.1 x 40 = | .....     |       | " | 84.  |
|                    |                |           |       |   | 954. |

Un metru patrat reparat invelitoarea sarpantei din tablă galvanizată costă lei 15% ..... 144.

#### VII. VARURII SI VOPSITORIE.

9). Văruitul fațadelor și gardului de zidărie cu lapte de var dat de 3 ori. în cost material și manopera socotit la metru patrat.

|             |                 |              |       |   |       |
|-------------|-----------------|--------------|-------|---|-------|
| Var bulgări | kg.             | 0.300 x 16 = | ..... | " | 4.80. |
| Vopsitori   | ore 0.17 x 30 = | .....        |       | " | 5.10. |
|             |                 |              |       |   | 9.90. |

Un metru patrat văruitul fațadelor costă lei ..... 10. -



10).Zugrăvitul plafoanelor din coridor în culori de  
și huană în imitația de tapet conform modelelor ce se vor  
alege la execuție, inclusiv chituitul necesar. In cost ma-  
terial și manopera socotit la metru patrat.

|              |      |            |       |      |        |
|--------------|------|------------|-------|------|--------|
| Var bulgări  | kgr. | 0.200 x 16 | ..... | ulei | 3.20.  |
| Huană        | "    | 0.200 x 60 | ..... | "    | 12.00. |
| Ocoru galben | "    | 0.05 x 80  | ..... | "    | 4.00.  |
| Ocoru roșu   | "    | 0.05 x 80  | ..... | "    | 4.00.  |
| Ocoru verde  | "    | 0.05 x 80  | ..... | "    | 4.00.  |
| Săpun        | "    | 0.05 x 120 | ..... | "    | 6.00.  |
| Clei         | "    | 0.05 x 280 | ..... | "    | 14.00. |
| Vopsitori    | ore  | 1.40 x 30  | ..... | "    | 4.20.  |

Un metru patrat zugrăvitul plafoanelor costă lei .rotund 59.40.

11).Pictat icoanele la pereți și plafoane din inte-  
riorul Bisericii cu ulei din in dublu fiert după mode-  
lele ce se vor da la execuție. Icoanele pictate vor fi  
conforme dispozițiilor Bisericii Ortodoxe Române. In  
cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                                                                                     |      |             |       |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|------|-------|
| Ulei de in dublu fiert                                                              | kgr. | 1.200 x 350 | ..... | ulei | 370.  |
| Chrom galben                                                                        | "    | 0.20 x 280  | ..... | "    | 56.   |
| Alb de zinc                                                                         | "    | 0.60 x 180  | ..... | "    | 108.  |
| Diferite culori, bronz alb,<br>bronz galben, vopsele și<br>tincturi speciale global |      |             | ..... | "    | 2500. |
| Pictori specialiști                                                                 | ore  | 22 x 100    | ..... | "    | 2200. |

Un metru patrat pictatul pereților și plafoane costă " 5234.

12).Vopsitul lambriului dela pereți interiori în cu-  
lori de in dublu fiert dat de două ori inclusiv spăclui-  
tul necesar. In cost material și manopera socotit la  
metru patrat.

|                            |      |            |       |   |      |
|----------------------------|------|------------|-------|---|------|
| Ulei de in dublu fiert     | kgr. | 0.40 x 350 | ..... | " | 140. |
| Alb de zinc                | "    | 0.10 x 180 | ..... | " | 18.  |
| Ultramarin                 | "    | 0.01 x 300 | ..... | " | 3.   |
| Negru de fum               | "    | 0.02 x 300 | ..... | " | 6.   |
| Ocoru galben francez       | "    | 0.10 x 80  | ..... | " | 8.   |
| Ocoru roșu francez         | "    | 0.10 x 80  | ..... | " | 8.   |
| Creta franceză pentru chit | "    | 0.10 x 30  | ..... | " | 3.   |
| Clei                       | "    | 0.05 x 280 | ..... | " | 14.  |
| Vopsitori                  | ore  | 2 x 40     | ..... | " | 80.  |

Un metru patrat vopsitul lambriului costă ..... " 280.

13).Auritul iconostacului cu aur marca "Ecaterinen  
gold". In cost material și manopera socotit la m.pt.

|                 |      |             |       |   |        |
|-----------------|------|-------------|-------|---|--------|
| Chrom galben    | kgr. | 0.15 x 280  | ..... | " | 42.    |
| Tinctură        | "    | 0.20 x 450  | ..... | " | 90.    |
| Ecaterinen-gold | "    | 1.10 x 6500 | ..... | " | 7.150. |
| Vopsitor        | ore  | 4 x 40      | ..... | " | 160.   |

Un metru patrat auritul iconostacului costă ..... " 7.442.

14).Vopsitul tămplăriei în culoare de ulei de in dub-  
lu fiert dat odată grund de două ori cu vopsea, in-



clusiv chituitul necesar. Ca suprafață se socotește pentru ferestre de 3 ori golul zidăriei iar pentru uși de două ori golul zidăriei. În cost material și manopera socotit la metru patrat.

D. M. A. S. I.  
ARH. A  
Colecția *cm.*  
nr. *793* f. *66*

|                            |             |                   |       |         |
|----------------------------|-------------|-------------------|-------|---------|
| Ulei                       | kgr.        | 0.300 x 36.....   | = lei | 105.00. |
| Alb de zinc                | "           | 0.100 x 180 ..... | "     | 18.00.  |
| Ultramarin                 | "           | 0.01 x 300 .....  | "     | 3.      |
| Creta franceză pentru chit | 0.100 x 30= | "                 |       | 3.      |
| Glei                       | "           | 0.05 x 280.....   | "     | 14.     |
| Vopsitor                   | ore         | 1.4 x 40 .....    | "     | 66.     |

Un metru patrat vopsitul ferestrelor și uși-

lor costă ..... " 209.

15). Vopsitul gardului de fier în culoare de ulei de în dublu fiert dat de două ori. În cost material și manopera socotit la metru pătrat.

|                        |      |              |       |
|------------------------|------|--------------|-------|
| Ulei de în dublu fiert | kgr. | 0.20 x 350=" | 70.   |
| Alb de zinc            | "    | 0.20 x 180=" | 36.   |
| Ultramarin             | "    | 0.04 x 80="  | 3.20. |
| Mină de plumb          | "    | 0.15 x 360=" | 54.   |
| Vopsitor               | ore  | 0.7 x 30="   | 21.   |
|                        |      |              | 184.  |

Un metru patrat vopsitul gardului de fier costă....."rot.184

#### DOCUENȚA PARCHELUI.

##### I. TERASAMENTE.

1). Săpătura de pământ în ganțurile fundațiilor. Pământul rezultat din săpături se va îndepărta depe ganțier. În cost manopera socotit la metru cub.

|          |     |               |   |     |
|----------|-----|---------------|---|-----|
| Săpători | ore | 1.8 x 18..... | " | 32. |
|----------|-----|---------------|---|-----|

Un metru cub săpătura de pământ costă..... " 32.

##### II. ZIDARIE.

2). Zidăria de piatră brută din localitate la fundațiile pereților cu mortar de var și amestec de ciment în proporție de 0.10 m.c. var gras, 0.35 m.c. nisip și 150 kgr. ciment. În cost material și manopera socotit la metru cub.

|              |      |                  |   |        |
|--------------|------|------------------|---|--------|
| Piatră brută | m.c. | 1.25 x 350 ..... | " | 437.50 |
| Var pastă    | kgr. | 35 x 16 .....    | " | 660.   |
| Ciment       | "    | 35 x 7 .....     | " | 245.   |
| Nisip        | m.c. | 0.30 x 260.....  | " | 78.    |
| Apă          | mc.  | 0.25 x 100.....  | " | 25.    |
| Zidari       | ore  | 5 x 40 .....     | " | 200.   |
| Salchiori    | ore  | 4 x 18 .....     | " | 72.    |

1.717.50.

Un metru cub zidărie de piatră brută costă lei rotund 1.717.

3). Zidăria de cărămidă din I-a calitate bine arde, la pereți interiori și exteriori, cu mortar de var în proporție de 0.10 m.c. var gras și 0.30 m.c. nisip. În cost material și manopera socotit



la metru cub.

|             |                         |     |        |
|-------------|-------------------------|-----|--------|
| Cărămidă    | buc. 360 x 4 = .....    | 161 | 1.440. |
| Var nestins | kgr. 52 x 16 = .....    | "   | 831.   |
| Nisip       | m.c. 0.30 x 260 = ..... | "   | 78.    |
| Apă         | m.c. 0.25 x 100 = ..... | "   | 25.    |
| Zidări      | ore 5 x 40 = .....      | "   | 200.   |
| Salahori    | ore 4 x 18 = .....      | "   | 72.    |

Un metru cub zidărie de cărămidă din I-a calitate costă" 2.646.

III. TAMPLARIE.

4).Uși noi interioare într'un cănat, partea supe-  
rioară dreaptă, lucrate în tablă din scânduri de  
brad de 6 și 4 c/m. având tocuri de 17/6 cm.perva-  
sarile și căptușelile profilate, inclusiv toată fe-  
răria necesară. In cost material și manopera socotit  
la m.p.

|                                            |                       |   |        |
|--------------------------------------------|-----------------------|---|--------|
| Material lemnos                            | m.c. 0.100 x 12.000.. | " | 1.200. |
| Ferăria, balamale, broa-<br>ște etc.global |                       | " | 750.   |
| Accesorii, clei, cup,<br>glasapapir 5%     |                       | " | 90.    |
| Tâmplar                                    | ore 12 x 40 ....      | " | 480.   |

Un metru patrat uși noi interioare costă ..... " 2.520.

5).Ferestre drepte cu două rânduri de cercevele  
și obloane,deschiderea obîgnuită, partea superioară  
dreaptă din lemn de brad de 6 c/m.grosime cu tocul  
de 17/7 cm.cu toată fierăria necesară. In cost ma-  
terial și manopera socotit la metru patrat.

|                                                              |                         |   |        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|---|--------|
| Material lemnos                                              | m.c. 0.90 x 12.000..... | " | 1.080. |
| Fierărie, druchere,balamale,<br>cârlișe de vent, global. ... |                         | " | 600.   |
| Accesorii 4%                                                 |                         | " | 70.    |
| Tâmplari                                                     | ore 16 x 40 =...        | " | 640.   |

Un metru patrat ferestre drepte costă ..... " 2.390.

IV. TENCUELI.

6).Tencuitul pereților interiori cu mortar de  
var gras și adaos de ipsos în proporție de 0.12 m.c.  
var gras, 0.30 m.c.nisip de carieră la m2 tencuia-  
la bine droguată cu scafile profilate.

|                                |                      |   |        |
|--------------------------------|----------------------|---|--------|
| Var nestins                    | kgr. 5 x 16 ..... =  | " | 80.    |
| Nisip,spălat și cu-<br>șătit . | m.c. 0.02 x 260....= | " | 5.60   |
| Apă                            | m.c. 0.025 x 100 =   | " | 2.50   |
| Zidări                         | ore 0.60 x 40 .. =   | " | 24.    |
| Salahori                       | ore 0.80 x 18 .. =   | " | 14.40  |
|                                |                      |   | 126.50 |

Un metru patrat tencuitul interior costă ..... I rot. 126. -

7).Tencuitul tavanelor cu mortar de var gras și  
adaos de ipsos în proporție 0.12 m.c. var gras, 0.30  
m.c.nisip de carieră și 4 kgr.de ipsos la m2 ten-  
./.



cuiălă.

|                |          |
|----------------|----------|
| D. M. A. S. I. |          |
| ARHIVA         |          |
| Colectia       | CM       |
| nr.            | 793 f 56 |

|                 |                      |     |      |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| Var neetins     | kgr. 5 x 16 =.....   | Lei | 80.  |
| Misip spălat și |                      |     |      |
| ciuruit         | m.c. 0.05 x 260 =... | "   | 13.  |
| Ipsos           | kgr. 4 x 8 =....     | "   | 32.  |
| Zidari          | ore 0.8 x 40 =...    | "   | 32.  |
| Salshori        | ore 1 x 18 =...      | "   | 18.  |
|                 |                      |     | 175. |

#### V. DULGHERIA.

8). Pardoseala din scânduri de brad de 4 cm. grosime lucrate în H.F. bătute pe grinzișoare de brad având secțiune de  $\delta = 20$  cm., inclusiv pervezul profilat lângă pereți. În cost manopera și materialul scotit la metru patrat.

|                                           |                      |
|-------------------------------------------|----------------------|
| Dugumele lucrate de 4 cm. 0.04 x 12.000=" | 480.                 |
| Grinzișoare de brad de $\delta=20$ cm.    |                      |
| m.c. 0.018 x 7000 ....="                  | 126.                 |
| Cue pentru dugumele și pervez.            |                      |
| kgr. 0.24 x 90....="                      | 21.60.               |
| Dulgher                                   | ore 2.00 x 35 ....=" |
|                                           | 70.                  |
|                                           | 697.60.              |

Un metru patrat pardoseală costă..... " rot.698.

9).Sarpanta acoperigului de brad rotund și semi-rotundă, compusă din câpriori așezați la distanța de 1 m., pozi, contrafige, coroabe, arbaretrieri și contravânturile necesare, asterela din scânduri de 0.025 gr., inclusiv cui, scoabe, buloane și toată fierăria necesară consolidării acoperigului. În cost material și manopera scotit la mp. măsurat în proiecție orizontală.

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Material lemnos m.c. 0.10 x 6000...=" | 600.                  |
| Scoabe                                | kgr. 0.45 x 160 ...=" |
|                                       | 72.                   |
| Cui                                   | " 0.30 x 120 ....="   |
|                                       | 36.                   |
| Dulgher                               | ore 1.5 x 35 ....="   |
|                                       | 52.50.                |
| Salshori                              | ore 1 x 18 ....="     |
|                                       | 18.                   |

Un metru patrat sarpanta acoperigului costă ... " 778.

10).Tavan din grinzi rotunde de brad având secțiunea de  $\delta = 20$  mm. așezate la 0.70 m.din axă în axă, inclusiv dugumea oarbă între grinzi din scânduri de 4 cm.grosime; umplutura în pod din lut amestecat cu pământ și bătutul gipsilor de 0.025 x 95 m.pentru tencuială. În cost material și manopera scotit la m.p.

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Scânduri de 4 c.m.grosime 0.004 x 12.000=" | 480.               |
| Grinzi                                     | 0.014 x 6.000 ="   |
|                                            | 84.                |
| Șipoi                                      | 0.017 x 12.000 ="  |
|                                            | 204.               |
| Cue                                        | kgr. 0.24 x 120 =" |
|                                            | 28.                |
| Dulgher                                    | ore 1.5 x 35 ="    |
|                                            | 52.50.             |
|                                            | 848.50.            |

Un metru patrat tavan costă..... " 848.



# VI. INVELITORI.

11).Invelitoarea șarpantei acoperișului cu olane noi la coama și la încheieturi cu mortar de var-grăs în proporție de 1:3 socotit la metru pătrat în proiecție orizontală:

|             |                        |     |       |
|-------------|------------------------|-----|-------|
| Olane noi   | buc. 43 x 4 =.....     | lei | 172.  |
| Var nestins | kg.oi x 16 = .....     | "   | 1.60. |
| Nisip       | m.c. 0.002 x 260=..... | "   | 0.52. |
| Zidar       | ore 0.3 x 40 = .....   | "   | 12.   |
| Sal-hori    | ore 0.5 x 18 = .....   | "   | 9.    |

Un metru pătrat învelitoarea șarpantei cu olane costă ..... " 199.

# VII. VĂRUITUL ȘI VOPSITORIA.

12).Văruitul pereților interiori și tavanelor cu lepte de var dat de 3 ori. În cost material și manopera socotit la metru pătrat.

|             |                       |   |       |
|-------------|-----------------------|---|-------|
| Var bulgări | kg. 0.200 x 16 =..... | " | 3.20. |
| Vopsitori   | ore 0.1 x 30 =.....   | " | 3.    |
|             |                       |   | 6.20. |

Un metru pătrat văruitul pereților interioare și tavane costă .....rotund " 6.

13).Văruitul fațadelor în culoare de var dat de 3 ori. În cost material și manopera socotit la m.p.

|             |                       |   |       |
|-------------|-----------------------|---|-------|
| Var bulgări | kg. 0.300 x 16.=..... | " | 4.80. |
| Vopsitori   | ore 0.16 x 30 =.....  | " | 5.10. |

Un metru pătrat văruitul fațadelor costă..... " 9.90.  
10. \_

# VIII. DIVERSE.

14).Plite obținute din cărămida arsă, cu 3 ochiuri, inclusiv plită de fontă, cuptorul din tablă de fier, cazan de fontă pentru apă caldă, grătare, ușițe pentru focar și cenușar. În cost material și manopera socotit la bucată.

|                             |                  |       |
|-----------------------------|------------------|-------|
| Cărămida                    | buc. 550 x 3 ="  | 1650. |
| Plită de fontă cu 3 ochiuri | buc.1 x 700="    | 700.  |
| Cuptori de tablă de fier    | buc.1 x 400 = "  | 400.  |
| Cazan de fontă              | 1 x 700 = "      | 700.  |
| Ușițe pentru focar          | buc. 1 x 120 = " | 120.  |
| Ușițe pentru cenușar        | buc. 1 x 80 = "  | 80.   |
| Zidar                       | ore 20 x 40 = "  | 800.  |
| Sal-hork                    | ore 20 x 18 = "  | 360.  |

Un plită obținută costă ..... " 4970.

# CASA PAROCHIALA DIN SĂRADA I.GH.DUDA No.26.

# I. DESFACERI.

1).Desfacerea tencuielii existente la pereții interiori și exteriori precum și la plafonul m-gregeriei. Molozul provenit din desfacere se va



Indepărta depe șantier. In cost manopera socotit la m.p.

|    |               |
|----|---------------|
| 8. | D. M. A S. I. |
|    | ARH. A        |
|    | Colectia CM   |
|    | nr. 793 f. 58 |

Sal hori ore 0.15 x 18 =..... lei 2.70.

Un metru patrat declacarea tencuelii costă rot." 3. -

2). Demontat pardoseala din lemn de brad din sufrageria casei parohiale din oraș socotit la m.p.

Salahori ore 0.5 x 18 =..... " 9.

### II. TENCUELII.

3). Tencuitul pereților interiori cu mortar de var gras adaos de ipsos în proporție de 0.12 m.c.var gras, 0.30 m.c. nisip de carieră la m2 tencuială bine dreșcut cu scofile profilate. In cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                 |                         |         |
|-----------------|-------------------------|---------|
| Var nestins     | kgr. 5 x 16 =..... "    | 80.     |
| Nisip spălat și |                         |         |
| ciuruit         | m.c.o.o.02 x 260=.... " | 5.60.   |
| Apă             | m.c.o.o.025 x 100=... " | 2.50.   |
| Zidari          | ore 0.60 x 40 =... "    | 24.00.  |
| Salahori        | ore 0.80 x 18 =... "    | 14.40.  |
|                 |                         | 126.50. |

Un metru patrat tencuelii interioare costă rotund " 126.

4). Tencuitul plafonului sufrageriei cu mortar de var gras și adaos de ipsos în proporție de 0.12 m3 var gras, 0.30 m3 nisip de carieră și 4 kgr.ipsos la m2 tencuială.-

|              |                          |     |
|--------------|--------------------------|-----|
| Var nestins  | kgr. 5 x 16 =..... "     | 80. |
| Nisip spălat |                          |     |
| și ciuruit   | m.c.o.o.05 x 260=..... " | 13. |
| Ipsos        | kgr. 4 x 8 =..... "      | 32. |
| Zidari       | ore 0.8 x 40 =..... "    | 32. |
| Salahori     | ore 1 x 18 =..... "      | 18. |

Un metru patrat tencuitul plafonului costă ... " 175.

### III. TAMPLARIE.

5). Uși noi interioare în două cîmăte lucrate în tăblii din secundar de brad de 6 și 4 c.m. iar total de 17/6 m. cu pervenurile și căptușelile profilate inclusiv toată fierdăria necesară, grintuite și montate la loc. In cost material și manopera socotit la metru patrat.

|                                    |                        |       |
|------------------------------------|------------------------|-------|
| Material lemnos                    | m.c.o.o.100 x 12.000=" | 1200. |
| Fierdrie, bal male,                |                        |       |
| broagtețeto.global                 | "                      | 750.  |
| Accesorii, olei, cne, glassapir 5% | "                      | 90.   |
| Timplari                           | ore 12 x 40 =          | 480.  |

Un m.p.ugi interioare costă ..... " 2.520.

6). Ferestre drepte cu două rânduri de cercevele și obloane, deschiderea obignuită, partea superioară dreaptă din lemn de brad de 6 cm.groșime cu