

No.

6

199

1931

MINISTERUL CULTELOR ȘI INSTRUCȚIUNII PUBLICE

COMISIUNEA MONUMENTELOR ISTORICE

Băltați 1938

Biserica

OSM. Bereasa

Jud.

Vaslui

199


24/1



CONSILIUL CENTRAL BISERICESC

Nr. 12526

La răspuns se va arăta numărul ordinului



Domnule Președinte,

Avem onoare a vă înainta alăturat actele pentru reparația Bisericii din com. Bălțați Jud. Vaslui spre a fi studiate de serviciul D-voastră tehnic, aceasta întrucât biserica de mai sus este construită în anul 1826 și este deci declarată monument istoric.-

Rezultatul vă rugăm a-l comunica Sf. Episcopii Huși.-

Primiți, vă rugăm, Domnule Președinte, asigurarea deosebitei Noastre considerațiuni și Arhieresti bine cuvântări.-

PRESEDINTE



Referat 17/XI-938

Biserica, judecând după planuri și date construcției mi pare să fie interesantă. Sunt de părere să se aprobe desigur, cu modificarea făcută la art. 6. (troțuar) deși sunt de părere să se aprobe primele articole din desigur cuprinzând lucrările pentru centura de beton armat, numai în cazul că se constată o reală împingere a boltilor și a sarpantei în care după plan pare să mi fie triunghiulată.

arhitect Stefan Dal

Domnului Președinte al Comisiei Monumentelor Istorice

Loco.-


Consilier Referent,

Pr. Dr. Belchiorșchi

20.XI.38

La Comisiunea tehnică
V. DistricțSe aprobă desigur cu
modificare de la art. 6
(troțuar). P. Nutu

42-10-938



Parohiei din comuna Bălțați
Județul Vaslui.

23 DEC. 1938

3143

CUCERNICE P A R I N T E,

Avem onoare a vă înainta, devizul întocmit de serviciul tehnic al orașului Vaslui, aprobat de Comisiunea Menținutelor Istoriale cu modificarea la articolul 6

SECRETAR-DIRECTOR GENERAL,

MEMORIU

Asupra lucrărilor de reparații și consolidare a Bisericei din Comuna Baltați Județul Vaslui .-

Zidăria altarului și naosului prezintă crăpături verticale pronunțate a căror deschidere este mai mare în partea din spre cornișă și mai mici spre soclu .-

Rezultă că din cauza unor infiltrațiuni în colțurile A și B (plasa I) spre miez de noapte și miez-zii s'au produs tasseamente mai pronunțate în acele puncte .-

Ancorările cu fier lat înădit în S și cu brăvări a zidurilor a permis o accentuată diferență de tasseamente .-

În prezent această tassare a ajuns la refuz; iar măsurile de înlăturare completă a apelor de ploaie și zăpezi ce s'au prevăzut în proiect (trotuar etanș în jurul clădirii) va face pentru viitor imposibilă o nouă tassare cu atât mai mult cu cât în prezent terenul sub fundații este uscat .-

Pentru solidarizarea întregii clădiri care a mai suferit și din cauza ultimului cutremur, s'a prevăzut în proiect o *cantură* cu două bare de fier de 25 m/m și care vor fi înecate într-o masă de beton ce se va turna într'un canal săpat în zidăria pereților .-

La capetele zidurilor s'a prevăzut somieri din fier și apoi plăci de beton care să transmită zidăriei pe o suprafață mai mare eforturile ancorilor .-

Aceste ancore după ce somierii au făcut priză, vor fi strinse cu ajutorul unor piulițe după care se turna betonul în canalul săpat în pereți .-

Odată cu această lucrare se vor face și reparațiunile necesare și anume :


Din cauză că scândurile pentru astereală au fost așezate la loc 15 cm. una de alta, când s'a așezat tabla umetă de încheieturi au fost făcute pe gol. - Vînturile au desfăcut tabla astfel că astăzi plouă în biserică .-

S'a prevăzut: Desfăcut întregul acoperământ, completat astereală, tuns marginile la tablă și așezat la loc încheietat cu dublul falz, restul se va executa cu tabla nouă , -

La exterior mici reparații de răzăluit și șlefuit, apoi varuit pînă la curat . Trotuar etanș în jurul clădirii .-

Lucrările de executat sunt prevăzute în alăturatul de viz, iar modul de execuție în condițiunile speciale .-

Biserica nu este zugrăvită .



Şeful Serviciului Tehnic
INGINER,

Ante-Măsurătoare şi Deviz

PENTRU

Lucrările de reparare şi consolidare a Bisericii din Comuna Baltaţi
Judeţul Vaslui.-

de ordine	Arătarea Lucrărilor	Părțile simple	DIMENSIUNI			CUBURI sau SUPRAFEȚE		Prețul unitar	S U M E			
			Lungime	Lățime sau grosime	Înălțime sau adâncime	Parțiale	Totale		Parțiale		Totale	
									Lei	B.	Lei	B.
	Tăiat cu dalta canal în zidăria pereților inclusiv străpungeri de pereți	2	17,15=			34,30						
		3	8,65=			25,95						
		2	1,20=			2,40						
						62,65		100	6265			
2	Furnizat și așezat în operă cf.schițelor de detaliu fier beton de 25 mm fiecare bază va fi prevăzută cu ghivent și cu piuliță de strângere	2	62,65x3,86=	490 Kg.								
		2	6,00 x3,86=	46 Kg.								
						536		30	16080			
3	Idem fier beton bare de 8 mm ø la somieri și extrieri	12x 9	1,70xo,395=	72,500								
		12xo,70xo,395	=	38,200								
				110,700								
	Idem de 10 mm ø	12x10	1,40xo,617=	105,00								
				Kg, 215,700			18	3882				
4	Beton de dozaj 1x0,400 m.c.nisip de râu 0,800 prundiș de râu și											
	Transport								26227			

CONDITIUNI SPECIALE

Relativ la lucrările de reparație și consolidare a Bisericii din Comuna Bălțași Județul Vaslui.-

Art.1.- Caietul de sarcini tip publicat în M.O.Nr. /931, face parte integrantă din contract și se completează după cum urmează:

Art.2.- Ofertanții trebuie să dovedească că sunt români, creștini ortodocși, că în cursul ultimilor 3 ani au executat în bune condițiuni lucrări de cel puțin importanța celei ce face obiectul prezentului proiect .-

Art.3.- Termenul de execuție este de 90 zile dela data contractării.-

Art.4.- Lucrările se vor executa după regulile artei conform proiectului, schițelor de detaliu și Instrucțiunilor ce se vor da de Inginerul Diriginte al lucrărilor .-

Art.5.- Timpul decofrării betonului se va stabili de Inginerul Diriginte.-

Art.6.- Toate materialele întrebuințate vor trebui să îndeplinească condițiunile : caetelor de sarcini tip elaborate de O.N.R. publicate în M.O. și devizului .-

Art.7 .- Prețurile sunt prevăzute unitar și se vor plăti pentru cantități efectiv executate .-

Art.8.- În timpul executării se vor putea face, asupra lucrărilor executate, situații provizorii, din valoarea cărora se va acorda antreprizei acouturi de 5/6 .-

Art.9.- Plata se va face după recepția provizorie la 15 zile maximum după terminarea lucrărilor și se va reține 6% garanție de întreținere pe timp de 1 an de zile .-

Art.10 .- La expirarea termenului prevăzut la art.9, se va face recepție definitivă, când dacă lucrările vor fi găsite bine executate se va restitui garanția ; în caz contrar antrepriza este obligată să refacă toate lucrările găsite defecte în termen de trei zeci zile .-

În caz de refuz sau întârziere, epitropia Bisericească va putea reface lucrările în contul garanției antreprizei cu orice preț va găsi, urmărind eventual pe antreprenor pentru daune .-

Art.11.- Antrepriza este răspunzătoare de ordinea dintre lucrători de daunele ce va cauza terților sau epitropiei .-

Art.12.- Toate taxele de timbru și înregistrare pentru această lucrare privesc pe antreprenor.-

I N G I N E R,

24. IX 1938.

Ioan Săvulescu